

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

COSTO DIRECTO DE LA OBRA / PRECIOS UNITARIOS

No. Consec.	Item	Sub	DESCRIPCIÓN	UN	Vr. Unitario 2021
1	1	A	Localización y Replanteo	M2	\$ 4.523
2	1	B	Descapote y limpieza (con Retiro)	M2	\$ 10.311
4	1	1	Desmante ventanas (Incluye retiro)	UN	\$ 10.311
5	1	2	Desmante marcos y puertas (Incluye retiro)	UN	\$ 14.231
6	1	3	Desm. marcos y puertas de 1,00m. - 1,40m. (Incluye retiro)	UN	\$ 14.212
7	1	4	Desmante de ducha	UN	\$ 5.378
8	1	5	Desmante lavamanos (Incluye retiro de sobrantes)	UN	\$ 14.447
9	1	5A	Desmante aparato sanitario (Incluye retiro de sobrantes)	UN	\$ 28.659
10	1	6	Desmante de lavaplatos (Incluye Retiro de sobrantes)	UN	\$ 8.466
11	1	7	Desmante teja de barro - lavado y almacenado en sitio	M2	\$ 19.195
12	1	8	Desmante alistado teja de barro (Incluye retiro)	M2	\$ 32.332
13	1	9	Desmante cubierta lamina de zinc (Incluye retiro)	M2	\$ 10.055
14	1	10	Desmante de teja asbesto cemento (Incluye retiro y estructura)	M2	\$ 7.903
15	1	11	Desmante y retiro de cielo raso en madera (Incluye retiro)	M2	\$ 6.402
16	1	12	Demolición pañete cielo raso bajo esterilla de guadua (Incluye retiro)	M2	\$ 6.871
18	1	14	Demolición entrepisos madera (incluye retiro de sobrantes)	M2	\$ 14.970
19	1	15	Desmante bajante A.L.L. (Incluye retiro)	ML	\$ 3.513
20	1	16	Demolición baldosa de piso (Incluye guardaescoba y retiro de sobrantes)	M2	\$ 13.109
21	1	17	Demolición enchape de muro (Incluye retiro de sobrantes)	M2	\$ 8.381
22	1	18	Demolición Caja de Inspeccion 0,60 (Incluye retiro de sobrantes)	UN	\$ 27.981
23	1	18A	Demolición Caja de Inspeccion 0,80 (Incluye retiro de sobrantes)	UN	\$ 39.655
24	1	18B	Demolición Caja de Inspeccion 1,00 (Incluye retiro de sobrantes)	UN	\$ 44.351
25	1	18C	Demolición caja de inspección 1,20 (Incluye retiro de sobrantes)	UN	\$ 49.047
26	1	19	Demolición concreto ciclópeo, h=0.60 (Incluye retiro de escombros)	M3	\$ 90.577
27	1	20	Demolición de vigas y columnas (Incluye retiro de escombros)	M3	\$ 122.657
28	1	21	Demolición de pañete (Incluye retiro)	M2	\$ 5.097
30	1	23	Desmante lavadero (Incluye retiro)	UN	\$ 18.948
31	1	24	Desmante tuberías PVCS y PVC (Incluye retiro)	ML	\$ 3.948
32	1	25	Demolición mesón cocina en acero (Incluye retiro)	ML	\$ 15.082
33	1	26	Demolición placa entrepiso maciza E:10CM (Incluye retiro de escombros)	M2	\$ 32.029
34	1	26A	Demolición placa entrepiso maciza E:15CM (Incluye retiro de escombros)	M2	\$ 51.902
35	1	26B	Demolición placa entrepiso maciza E:30CM (Incluye retiro de escombros)	M2	\$ 46.441
36	1	27	Demolición placa contrapiso E:15CM (Incluye retiro de escombros)	M2	\$ 25.994
37	1	28	Demolición de muros Bloque E=0,12 a 0,15 (Incluye Retiro Sobrantes)	M2	\$ 13.559
38	1	29	Demolición poyo para lavadero (Incluye retiro)	UN	\$ 6.428
39	1	30	Desmante pisos en tablón de gress y almacenamiento en sitio	M2	\$ 3.769
40	1	31	Desmante y retiro pisos madera listón machihembrado	M2	\$ 4.361
41	1	32	Desmante piso en piedra y almacenamiento en sitio	M2	\$ 4.982
42	1	33	Demolición de muros Estructural E=0,12 M (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 19.494
43	1	33A	Demolición de muros Estructural E=0,15 M; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 20.274
44	1	33B	Demolición de muros Estructural E=0,20 M; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 26.647
45	1	33C	Demolición de muros Estructural E=0,25 M; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 27.629
46	1	33D	Demolición de muros E=0,25M en ladrillo tolete; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 30.914
47	1	33E	Demolición de muros E=0,30M en bloque; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 28.081
48	1	33F	Demolición de muros E=0,30M en ladrillo tolete; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 30.087
49	1	33G	Demolición de muros E=0,35 en bloque; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 31.495
50	1	33H	Demolición de muros E=0,35M en ladrillo tolete; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 34.638
51	1	34	Desmante entrepisos en madera	M2	\$ 10.057
52	1	35	Desmante piso tablon gres y guardaescobas (Incluye almacenamiento en sitio)	M2	\$ 10.660
53	1	36	Demolición concreto ciclópeo h=0.60 (No Incluye retiro)	M3	\$ 90.390
54	1	37	Desmante canal (Incluye retiro)	ML	\$ 3.647
55	1	38	Demolición enchape (incluye retiro)	M2	\$ 5.705
56	1	39	Demolición mesón cocina (Incluye retiro)	ML	\$ 16.715
59	1	42	Movimiento de enseres, retiro y reinstalación	M2	\$ 3.120
CAP. 2			CONCRETOS Y MORTEROS		
63	2	1	Fundir Concreto ciclópeo 60/40 (2500 PSI)	M3	\$ 382.076
65	2	3	Fundir placa concreto 2500 PSI, incluye malla electrosoldada H-131. e=8 cm	M2	\$ 70.002
66	2	4	Fundir placa concreto 3000 PSI incluye malla electrosoldada. H-131 e=10 cm	M2	\$ 92.336
69	2	7	Fundir Base concreto pobre e=5 cm	M3	\$ 209.137
72	2	1500	CONCRETO 1500 PSI	M3	\$ 293.587
73	2	2000	CONCRETO 2000 psi, HECHO EN OBRA	M3	\$ 346.725

74	2	2500	CONCRETO 2500 psi, HECHO EN OBRA	M3	\$ 364.261
75	2	3000	CONCRETO 3000 psi, HECHO EN OBRA	M3	\$ 413.250
76	2	10	MORTERO 1:2	M3	\$ 330.647
77	2	11	MORTERO 1:3	M3	\$ 255.121
79	2	12	MORTERO 1:4 CON ARENA DE PEÑA CERNIDA	M3	\$ 309.081
81	2	12B	PISO EN CEMENTO ESMALTADO MORTERO 1:4 e=0,08 m	M2	\$ 25.292
82	2	13	MORTERO 1:5	M3	\$ 275.401
83	2	13A	MORTERO 1:5 ESTRUCTURAL	M3	\$ 349.197
84	2	14	MORTERO 1:6 ESTRUCTURAL	M3	\$ 353.431
85	2	15	Excavación manual de 0 a 1,20 m. (Incluye retiro)	M3	\$ 67.657
87	2	17	Recebo B-400 e=12 cm, (Suministro y extendido).	M3	\$ 93.595
88	2	18	Recebo B-400 (Suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3	\$ 206.206
91	2	21	Relleno en material seleccionado de la excavación (Incluye extendido, nivelación y compactación).	M3	\$ 18.627
96	2	26	Puente de adherencia para soldar concretos frescos. (Incluye mano de obra)	ML	\$ 35.192
97	2	27	Acero 37.000 PSI, (260Mpa). Para estructura embebida.	KG	\$ 3.849
98	2	28	Acero 60.000 PSI, (420 Mpa). Para estructura embebida.	KG	\$ 3.849
99	2	29	Anclajes de 3/8". (Incluye perforación, refuerzo y epoxico)	UN	\$ 21.426
100	2	30	Anclajes de 3/8". (Incluye perforación y epóxico)	UN	\$ 6.221
102	2	32	Columneta 0,25 x 0,125 concreto de 3000 PSI (Incluye refuerzo y formaleta)	ML	\$ 93.565
106	2	36	Muro en concreto ciclópeo H= 1,5m (Concreto simple 2500 PSI 60% y 40% piedra rajón, Incluye materiales y mano de obra).	M3	\$ 342.068
108	2	38	Escalera en concreto	M3	\$ 1.554.440
111	2	41	Mesón en concreto mezcla en obra de 3000 PSI. E=6 cm, ancho= 60cm, (incluye refuerzo en acero 3/8")	ML	\$ 97.775
112	2	42	Construir mesón en concreto 3000 PSI, e=8 cm, (incluye refuerzo en acero 3/8").	ML	\$ 105.880
114	2	44	Elemento de amarre de concreto reforzado sobre muro (0.15x0.15m)	ML	\$ 68.028
115	2	45	Elemento de amarre de concreto reforzado sobre muro (0.15x0.10m)	ML	\$ 51.895
116	2	46	Elemento amarre aéreo incluye refuerzo (0.15x0.20m)	ML	\$ 70.404
117	2	47	Elemento amarre aéreo incluye refuerzo (0.10x0.20m)	ML	\$ 65.420
118	2	48	Elemento amarre aéreo incluye refuerzo (0.10x0.10m)	ML	\$ 47.304
119	2	49	Elemento amarre aéreo incluye refuerzo (0.15x0.10m)	ML	\$ 51.429
120	2	50	MORTERO 1:4 CON ARENA DE RIO LAVADA	M3	\$ 396.870
121	2	51	Revoque sin malla 1.5 cm espesor incluye Mortero 1:4 con arena de rio lavada	M2	\$ 32.238
122	2	52	Revoque con malla 3.0 cm espesor	M2	\$ 39.730
CAP. 3			INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		
123	3	1	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max.	UN	\$ 62.481
124	3	2	Suministro e instalación registro 1/2" (Incluye materiales y mano de obra).	UN	\$ 23.104
125	3	3	Suministro e instalación llave jardín de 1/2" (Incluye materiales y mano de obra)	UN	\$ 40.061
126	3	4	Suministro e Instalación Tubería PVC P de 1/2"	ML	\$ 20.233
127	3	5	Suministro e Instalación Tubería CPVC de 1/2"	ML	\$ 20.934
128	3	6	Suministro e instalación Punto desagüe 1 1/2" L= 1.5m max.	UN	\$ 28.386
129	3	7	Suministro e instalación Punto desagüe 2" L= 1.5m max.	UN	\$ 35.251
130	3	8	Suministro e instalación tubería PVC S 2" (Incluye accesorios, zanjado y relleno con arena cernida)	ML	\$ 24.916
131	3	9	Suministro e instalación Punto de desagüe de 3" o 4". L=2 m max.	UN	\$ 72.593
132	3	10	Suministro e instalación tubería PVC S 3" o 4"(Incluye accesorios, zanjado y relleno con arena cernida) L= 1.5m max.	ML	\$ 47.214
133	3	11	Suministro e instalación tubería reventilación PVC S 3" (Incluye accesorios)	ML	\$ 32.059
134	3	12	Taponar punto hidráulico de 1/2"	UN	\$ 6.422
135	3	13	Suministro e instalación Tapa registro 15 x 15 cm	UN	\$ 13.542
136	3	14	Suministro e instalación tapa registro 20 X 20 cm	UN	\$ 16.610
137	3	15	Caja de Inspección 0,60 x 0,60 m	UN	\$ 291.005
138	3	16	Caja de Inspección 1,00 x 1,00 m (No Incluye tapa)	UN	\$ 319.112
139	3	17	Caja de Inspección 0,80 x 0,80 m (No incluye tapa)	UN	\$ 305.058
140	3	18	Caja de Inspección 1,20 x 1,20 m	UN	\$ 333.165
141	3	19	Suministro e instalación rejilla de piso 2"	UN	\$ 9.577
142	3	20	Suministro e instalación rejilla de piso 3"	UN	\$ 10.001
143	3	21	Suministro e instalación tanque de distribución 250 lts. (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento)	UN	\$ 584.956
144	3	22	Suministro e instalación tanque de distribución 500 lts. (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento)	UN	\$ 801.549
145	3	23	Suministro y conexiones de tanque elevado PVC (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento)	UN	\$ 313.451
146	3	24	Suministro e instalación Flotador mecánico de 1/2"	UN	\$ 164.672

147	3	25	Suministro e instalación Flotador mecánico de 1"	UN	\$ 216.850
148	3	26	Suministro e instalación grifería para lavaplatos (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento)	UN	\$ 50.131
CAP. 4			INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
149	4	1	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (Incluye Caja y Tacos)	UN	\$ 118.270
150	4	2	Suministro e instalación interruptor monopolar enchufable 20 A/30A	UN	\$ 17.355
151	4	3	Salida Toma eléctrica, incluye toma corriente GFCI, caja 5800, tubería, alambre de cobre thw 12 awg. Adaptadores. L hasta 4,5 ml	UN	\$ 150.820
152	4	4	Salida Lámpara, incluye plafon e interruptor sencillo, caja octogonal, tubería, alambre de cobre thw 12 awg. Adaptadores. L hasta 4,5 ml. Incluye Iluminación LED	UN	\$ 107.207
153	4	5	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" eléctrico con alambre.	ML	\$ 12.826
154	4	6	Suministro e instalación interruptor sencillo	UN	\$ 14.056
155	4	7	Suministro e instalación interruptor: (doble, interruptor conmutable, salida para toma teléfono, salida toma televisión)	UN	\$ 15.469
156	4	8	Suministro e instalación roseta plafón cerámica incluye bombillo LED	UN	\$ 12.490
157	4	9	Suministro e instalación toma corriente doble estándar	UN	\$ 10.729
158	4	10	Salida Toma eléctrica, incluye toma corriente Standar, caja 5800, tubería, alambre de cobre thw 12 awg. Adaptadores. L hasta 4,5 ml	UN	\$ 96.153
CAP. 5			CUBIERTAS		
159	5	1	Suministro e instalación teja traslúcida tipo zinc o similar (Incluye todos los accesorios)	M2	\$ 22.521
160	5	2	Suministro e instalación teja arquitectónica (0.73MTS x 3.05MTS x 0.03MM) (Incluye todos los accesorios)	M2	\$ 55.290
161	5	3	Suministro e instalación de teja (tipo zinc calibre 33) (Incluye todos los accesorios)	M2	\$ 52.588
162	5	4	Suministro e instalación bajante A.L.L., tubería PVC 3" (incluye accesorios)	ML	\$ 19.993
163	5	4A	Suministro e instalación bajante A.L.L., tubería PVC 4" (incluye accesorios)	ML	\$ 10.670
164	5	5	Culatas en bloque No 4 (Incluye materiales y mano de obra)	ML	\$ 20.594
167	5	8	Suministro e instalación teja en fibrocemento perfil 7 tipo Eternit o similar.	M2	\$ 93.203
168	5	9	Suministro e instalación teja traslúcida tipo Eternit. Perfil 7.	M2	\$ 47.443
169	5	10	Viga cinta 0.12x0.10 concreto 3000 PSI (Incluye refuerzo)	ML	\$ 48.896
170	5	11	Suministro e instalación flanche en lámina calibre 26	ML	\$ 43.791
171	5	12	Suministro e instalación de impermeabilización cubierta plana (Incluye todos los materiales)	M2	\$ 41.100
172	5	13	Estructura perfil en C 18 2 mm de 160x60 (luces hasta 3,5 mts), aplica para cubierta en fibro cemento. Incluye anticorrosivo.	ML	\$ 44.031
174	5	14	Estructura perfil en tubo rectangular 8x4 de 2mm (para cubierta metálica). Incluye anticorrosivo.	ML	\$ 26.005
175	5	15	Suministro e instalación canal lámina galvanizada Cal. 22 Desarrollo .75 m	ML	\$ 56.518
176	5	16	Suministro e instalación canal lámina galvanizada Cal. 22 Desarrollo .50 m	ML	\$ 36.084
177	5	16A	Suministro e instalación canal lámina galvanizada Cal. 22 Desarrollo .33 m	ML	\$ 47.773
178	5	17	Suministro e instalación teja termoacústica	M2	\$ 82.500
179	5	18	Suministro e instalación caballete para teja termoacústica x 2m	ML	\$ 113.524
180	5	19	Suministro e instalación caballete fijo perfil 7 tipo Eternit o similar	ML	\$ 58.357
181	5	20	Suministro e instalación bajante 12x6 en lámina galvanizada Cal. 26	ML	\$ 42.529
182	5	21	Suministro e instalación teja en PVC (Incluye todos los accesorios)	M2	\$ 40.407
183	5	22	Suministro e Instalación encorozado de cubiertas en mortero 1:5	ML	\$ 9.921
184	5	23	Limpieza de estructuras en madera	M2	\$ 23.370
185	5	24	Pintura e inmunización estructura madera (Incluye materiales y mano de obra)	M2	\$ 30.387
186	5	25	Alistado para teja de barro con suministro de lamina	M2	\$ 101.312
187	5	26	Instalación teja de barro recuperada - amarrada	M2	\$ 39.384
188	5	27	Suministro e instalación teja de barro nueva - amarrada	M2	\$ 55.393
189	5	28	Suministro e Instalación de Caballete en teja de barro (Incluye Mortero 1:4)	ML	\$ 19.844
190	5	29	Instalación teja de barro recuperada - Pegada	M2	\$ 41.183
191	5	30	Suministro e instalación teja de barro nueva - Pegada	M2	\$ 66.215
194	5	33	Suministro e instalación teja claraboya tipo Eternit o similar (incluye tubo salida universal, tapa tubo de salida, 3 soportes de tapa, sellante con silicona)	UN	\$ 127.631
196	5	35	Revisión cubierta en teja de barro, incluye cambio de tejas y arreglo estructura	M2	\$ 50.111
197	5	36	Suministro e instalación Cielo raso en listón de madera	M2	\$ 68.530
198	5	37	Selle de juntas en cubiertas planas (Incluye sellador elastico)	ML	\$ 14.275
199	5	38	Anclaje de correa a viga cinta metálica	UND	\$ 13.624
200	5	39	Entramado y malla con vena para cielo raso	M2	\$ 22.962
201	5	40	Suministro e Instalación Elementos para construcción de cubierta en Madera	M2	\$ 77.565
CAP. 6			MAMPOSTERÍA		
202	6	1	Suministro e instalación mampostería en Bloque No 5.	M2	\$ 40.178
203	6	2	Regatas con cortadora de disco de 9" (Bloque) Incluye Pañete	ML	\$ 16.583
204	6	2A	Regatas con cortadora de disco de 9" (Ladrillo recocado) Incluye Pañete	ML	\$ 17.281
205	6	2B	Adecuar vano ventana Incluye Pañete	M2	\$ 37.998
206	6	3	Apoyo mesón en bloque N°. 5 (Incluye materiales y mano de obra).	ML	\$ 26.718

208	6	5	Suministro e instalación mampostería en Bloque No 4.	M2	\$ 25.751
209	6	6	Base prefabricada para lavadero 60 x 50 cm (Incluye Pañete)	UN	\$ 43.515
210	6	7	Alistado mesón cocina (Incluye picada)	ML	\$ 11.750
211	6	8	Construcción Dintel en concreto 15 x 20 cm	ML	\$ 46.712
212	6	9	Construcción Dintel en bloque N° 5 (incluye refuerzo)	ML	\$ 25.770
213	6	10	Construcción Dintel en Varilla	ML	\$ 28.118
214	6	11	Construcción Muro en tolete recocado de 0,12	M2	\$ 75.097
215	6	12	Remates en tolete recocado de 0,12 cm	ML	\$ 38.431
216	6	13	Suministro e instalación de mampostería en ladrillo prensado de 0.24 x 0.12 x 0.55 m a la vista dos caras	M2	\$ 85.613
217	6	14	Suministro e instalación de mampostería en ladrillo prensado de 0.24 x 0.12 x 0.55 m a la vista dos caras, lineal	M2	\$ 25.321
218	6	15	Suministro e Instalación de muro en Superboard - doble cara e=10 cm. (Incluye todos los materiales para su correcto acabado)	M2	\$ 63.844
CAP. 7		PAÑETES			
219	7	1	Pañete de muro, mortero de pega 1:3 (Incluye materiales y mano de obra)	M2	\$ 15.324
220	7	2	Pañete muro, mortero de pega 1:4 (Incluye materiales y mano de obra)	M2	\$ 14.418
221	7	3	Pañete 1:4 Impermeabilizado (Incluye materiales y mano de obra)	M2	\$ 18.084
223	7	5	Pañete estructural de muro e=15 mm. (incluye materiales y mano de obra)	M2	\$ 17.868
224	7	6	Alistado de muros para enchape (Incluye picada, filos y dilataciones)	M2	\$ 18.497
225	7	7	Pañete cielos rasos bajo malla con vena	M2	\$ 24.541
226	7	8	Resanes de humedad pañete con Cal	M2	\$ 26.542
228	7	10	Conexión de revoque con malla e= 3 cm con elementos en concreto existentes mediante anclaje epóxico. (Incluye demolición y reconstrucción de elementos de concreto reforzado)	M2	\$ 107.155
229	7	11	Conexión de revoque estructural con malla e=3cm con losa de entrepiso existente mediante anclaje epóxico.	M2	\$ 27.362
230	7	12	Conexión de revoque con malla e= 3 cm con elemento de amarre nuevos. (No incluye elemento de amarre de concreto reforzado sobre muro)	M2	\$ 26.877
CAP. 8		PINTURA			
231	8	1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos	M2	\$ 12.039
232	8	2	Filos y dilataciones (Incluye materiales y mano de obra).	ML	\$ 3.564
233	8	3	Suministro e instalación Esmalte sobre muros 3 manos	M2	\$ 16.564
234	8	4	Suministro e instalación de Estuco plastico	M2	\$ 13.521
CAP. 9		PISOS			
236	9	1	Picada de piso existente para afinado (Incluye retiro de sobrantes y limpieza)	M2	\$ 5.171
237	9	2	Alistado de piso impermeabilizado, mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra)	M2	\$ 33.027
238	9	3	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra)	M2	\$ 23.841
239	9	4	Poyo para muebles (indiferente de su uso) en concreto F'C=2500 mezcla en obra 1:2,5:4,5 acabado liso. e=8 cm.	ML	\$ 29.690
CAP. 10		ENCHAPES			
240	10	1	Sumistro e instalación de guarda escoba en cerámica o similar h=8 cm, habitación y sala comedor. (Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla)	ML	\$ 10.620
241	10	2	Sumistro e instalación de guarda escoba en cerámica o similar h=8 cm, en cocina, baño y Cto de ropas. (Incluye Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla)	ML	\$ 11.995
242	10	3	Suministro e instalación piso ceramica semibrillante de 33,8 x 33,8 cm, en sala, comedor y alcobas. (Incluye Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla)	M2	\$ 47.931
243	10	4	Suministro e instalación piso ceramica antideslizante de 33,8 x 33,8 cm, en cocina, baño y cto de ropas. (Incluye Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla)	M2	\$ 48.918
244	10	5	Suministro e instalación pared ceramica brillante lisa 20 x 30 cm. (Incluye Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla)	M2	\$ 54.542
247	10	8	Suministro e instalación piso en madera machimbre	M2	\$ 45.789
248	10	9	Suministro e instalación entrepiso en madera machimbre (incluye estructura)	M2	\$ 64.416
254	10	15	Suministro e instalación Win metálico	ML	\$ 5.769
255	10	16	Suministro e instalación Win plástico	ML	\$ 5.103
262	10	23	Suministro e instalación cenefa pared varios diseños (Incluye Incluye adhesivo base cemento para enchape y enboquillada)	ML	\$ 26.029
CAP. 11		CARPINTERIA MADERA			
264	11	1	Suministro e instalación puerta triplex entamborada 0.60-0.80 X 2.00 mts (Incluye hoja, marco, 3 bisagras, cerradura con manija y acabado)	UN	\$ 272.126
265	11	2	Suministro e instalación cerradura de manija en puerta alcoba	UN	\$ 41.862
266	11	3	Suministro e instalación mueble de cocina inferior, en lamina RH ; entre muros (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.00ML	ML	\$ 613.496

267	11	4A	Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.00ML	UN	\$ 372.718
268	11	4B	Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.20ML	UN	\$ 420.932
269	11	4C	Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.50ML	UN	\$ 501.632
270	11	4D	Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.80ML	UN	\$ 706.866
271	11	5A	Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.00ML-1.20ML	UN	\$ 304.297
272	11	5B	Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.50ML	UN	\$ 454.867
273	11	5C	Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.80ML	UN	\$ 517.440
274	11	6	Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (accesorios para el correcto funcionamiento); s/campana o nevera, LONG 0.60ML	UN	\$ 96.363
CAP. 12			CARPINTERÍA METÁLICA		
275	12	1	Puerta en lámina cold roll calibre 18, (Incluye suministro, marco, hoja, anticorrosivo e instalación)	UND	\$ 289.935
276	12	3	Suministro e instalación cerradura puerta principal-3 pasadores; (incluye escudo)	UN	\$ 103.599
277	12	4	Suministro e instalación cerradura izquierda o derecha de sobreponer, Tipo portón entrada, material Coll Roled, con dos pasadores (Incluye accesorios)	UND	\$ 56.690
278	12	5	Suministro e instalación cerradura pico loro doble níquelada, cilindro 16, para puerta o ventana corrediza Yale, de igual o de superior calidad (Incluye accesorios)	UND	\$ 65.978
279	12	6	Suministro e instalación Esmalte s/ marcos de puertas y ventanas	ML	\$ 4.417
280	12	7	Instalación de puerta en lámina cold rolled (Incluye adecuación del vano existente)	UN	\$ 40.978
281	12	8	Suministro e instalación Esmalte sobre lamina llena	M2	\$ 16.302
282	12	9	Suministro e instalación marco en lámina cal 18 h=2,0 m (Incluye anticorrosivo)	UN	\$ 78.487
283	12	10	Suministro e Instalación ventana, lámina cold roled calibre 16 con anticorrosivo y basculante incluye vidrio 4mm (para las medidas menores de 1,00 M2, se pagará el mismo precio)	UND	\$ 230.661
284	12	11	Suministro e Instalación ventana, aluminio crudo de calibre 16 de corredera y alfaja, incluye vidrio 4mm (para las medidas menores de 1,00 M2 se pagara proporcional)	M2	\$ 208.873
285	12	12	Baranda sencilla para escalera metálica (Incluyen accesorios)	ML	\$ 43.511
CAP. 13			VIDRIOS		
286	13	1	Suministro e instalación vidrio incoloro Peldar o similar de 4 mm.	M2	\$ 46.393
CAP. 14			APARATOS		
287	14	1	Instalación sanitario	UN	\$ 25.861
288	14	2	Suministro e instalación sanitario (Incluye accesorios y transporte)	UND	\$ 184.143
289	14	3	Suministro e instalación combo baño blanco, incluye juego de 5 incrustaciones en cerámica, grifería lavamanos, sanitario, tubería de desagüe, sifón lavamanos y espejo.	UND	\$ 394.162
290	14	4	Instalación lavamanos	UN	\$ 25.861
291	14	5	Suministro e instalación lavamanos + grifería (Incluye accesorios)	UN	\$ 180.255
292	14	6	Instalación ducha	UN	\$ 5.888
293	14	7	Suministro e instalación grifería ducha Tipo económica con Mezclador y Monocontrol	UN	\$ 101.050
294	14	8	Suministro e instalación grifería lavaplatos Tipo económica con Mezclador, Monocontrol y accesorios sanitarios	UN	\$ 151.395
295	14	9	Suministro e instalación de lavaplatos 49x37cm; en acero inoxidable, para mezclador. (Incluye kit sifón y rejilla.)	UND	\$ 127.791
296	14	10	Suministro e Instalación mesón en acero inoxidable 1.00 m con poceta para mezclador. (Incluye accesorios)	UN	\$ 332.510
297	14	11	Suministro e Instalación mesón en acero inoxidable 1.20 m con estufa gas 2 puestos, poceta para monocontrol. (Incluye Accesorios)	UN	\$ 265.273
298	14	12	Suministro e Instalación meson en acero inoxidable 1.20 m con estufa gas 4 puestos, poceta para monocontrol. (Incluye Accesorios)	UN	\$ 600.472
299	14	13	Suministro e Instalación meson en acero inoxidable 1.80 m con estufa gas 4 puestos, poceta para monocontrol. (Incluye Accesorios)	UN	\$ 833.604
300	14	14	Suministro e instalación COMBO: (Incluye sanitario, lavamanos, grifería, canastilla, incrustaciones 5 und.+ acoples)	UN	\$ 352.531
301	14	15	Suministro e instalación lavadero granito de 60 x 50 x 20 cm granito pulido. Incluye desagüe y sifón	UN	\$ 257.654
302	14	16	Suministro e instalación de lavadero de 70 x 55 x 16 cm granito pulido. Incluye desagüe y sifón.	UN	\$ 270.719
303	14	17	Suministro e Instalación Cortina de ducha (incluye lona plástica, tubo ajustable y accesorios).	UN	\$ 64.028
304	14	18	Suministro e instalación juego accesorios (5 piezas)	UN	\$ 117.783
305	14	19	Suministro e instalación divisorio en aluminio para baño vidrio templado 5 mm h=1,90 m.	UN	\$ 473.224

306	14	20	Kit de discapacitados Baño	UN	\$ 1.171.855
307	14	21	Pasamanos de apoyo 3/4" Metalico	UN	\$ 114.945
308	14	22	Suministro e instalación caja plastica para llaves lavadora	UN	\$ 24.262
	CAP. 15		ASEO		
309	15	1	Aseo general	M2	\$ 2.645