



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
1	Acero de refuerzo figurado	KG		6.979,00
2	Acero de refuerzo figurado, anclado a estructura de concreto (basico)	KG		15.614,00
3	Acometida eléctrica parcial Ø3/4" pvc, alambre aislado (tres líneas N° 10 awg thhn)	ML		26.535,00
4	Alfajía en concreto 3000 psi, reforzado 2Ø3/8" y estribo Ø3/8" a/c ,20 mts, Secc:(,15 X ,25) M	ML		74.199,00
5	Bajante de aguas lluvias ø4" pvc, incluye: Accesorios	ML		35.281,00
6	Bajante eléctrico en tubo galvanizado Ø1" x 2,5 mm,incluye: Cinta band-it 3/4", curva pvc y capacete	U		186.180,00
7	Banca camerino en concreto 3000 pis, reforzado 4ø1/2" a/c,18 Mts, estribo ø3/8" @ ,30 Mts, acabado grano muerto esp:,08 x ,40 Mts, apoyada en levante en mampostería pañetada por ambas caras	ML		112.574,00
8	Barra tensora en varilla Ø3/8", soldada a poste de línea y tensor, entretejida la malla, incluye: Pintura anticorrosiva y esmalte	ML		16.932,00
9	Bordillo en concreto 3000 psi, reforzado 3ø3/8" y estribo ø3/8" a/c ,30 mts secc:(,15 x ,30) mts	ML		76.694,00
10	Cañuela en concreto 3000 psi, reforzado con malla electrosoldada M131 (,60 x ,10) mts, incluye: Corte y perfilado	ML		94.480,00
11	Cercha en tubería galvanizada ref 090 ø3" x 2,5mm y ø2-1/5" x 2,5 mm, anclada a zapatas en concreto reforzado, incluye: Montaje, pintura anticorrosivo y esmalte (según detalle)	U		2.191.405,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
12	Cercha metálica en angulo de 2" x 3/16" y 1" x 3/16", incluye: Pintura anticorrosivo y esmalte a dos manos y montaje long: 4,00 mts, según detalle	U		1.240.615,00
13	Cercha metálica en tubería Ø6" SQ 40 y tubería galvanizada ø4" x 3,5 mm, incluye:Flanche en platina 1/2", anclada en columna en concreto, pintura anticorrosivo y esmalte a dos manos y montaje long: 5,50 mts, según detalle	U		1.921.655,00
14	Cercha metálica tipo cajon en perfil phr 300 x ,08 x 3,00 mm, incluye: Pintura anticorrosivo y esmalte a dos manos y montaje long: 4,00 mts, según	U		1.224.617,00
15	Cerramiento en tubería galvanizada Ø2", Incluye: Pintura anticorrosiva, esmalte e instalación (según detalle)	U		73.230,00
16	Cerramiento perimetral en lámina de zinc con estructura de soporte en madera abarco (liston 4" x 1-1/2")	M2		48.582,00
17	Cerramiento perimetral en polisombra con estructura de soporte en madera abarco (liston 4" x 1-1/2")	M2		33.968,00
18	Cielo raso en lámina master 1000 color, estructura de soporte en tubería galvanizada 2" x 1mm, incluye: Accesorios	M2		74.151,00
19	Cielo raso en lamina superboard 8 mm, incluye: Accesorios y consumibles	M2		104.030,00
20	Cielo raso machiembrado en madera pino inmunizado, acabado en barniz, incluye: Sellador lijable , accesorios y consumibles	M2		93.521,00
21	Colector sanitario Ø2" pvc	ML		27.663,00
22	Colector sanitario Ø4" pvc	ML		35.013,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
23	Colector sanitario de ventilación Ø4" pvc	ML		32.992,00
24	Colector sanitario Ø8" PVC	ML		103.978,00
25	Columna en concreto 3000 psi, reforzado 4Ø1/2" estribo Ø3/8" a/c, ,20 mts secc:(,25 x ,15) mts	ML		128.040,00
26	Columna en concreto 3000 psi, reforzado 4Ø1/2" estribo Ø3/8" a/c, ,20 mts secc:(,25 x ,25) mts	ML		148.621,00
27	Columna en concreto 3000 psi, reforzado 4Ø5/8" estribo Ø3/8" a/c, ,15 mts secc:(,25 x ,25) mts	ML		163.863,00
28	Columna en concreto 3000 psi, reforzado 8Ø5/8" estribo Ø3/8" a/c, ,20 mts secc:(,50 x ,25) mts	ML		255.889,00
29	Columna en concreto 3000 PIS, reforzado 8Ø5/8", estribo Ø3/8" @,20 MTS, incluye: varilla roscada, tuerca y arandela doble long: 0,80 mts, soldada al refuerzo estructural Secc:(,50 x ,30) mts	ML		370.955,00
30	Columna metálica en angulo de 2" x 3/16" y 1" x 3/16", incluye: Pintura anticorrosivo y esmalte a dos manos y montaje secc: (,20 x ,45 largo promedio) mts	ML		312.228,00
31	Concreto ciclopeo 40% piedra 60% concreto 3000 psi	M3		382.901,00
32	Concreto 1500 psi (Básico)	M3		324.381,00
33	Concreto 2000 psi (Básico)	M3		342.651,00
34	Concreto 3000 psi Impermeabilizado (Básico)	M3		645.156,00
35	Concreto 3000 psi (Básico)	M3		441.666,00
36	Concreto 4000 psi (Básico)	M3		498.470,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
37	Concreto 3000 psi impermeabilizado para estructura bajo agua, incluye: Entibado continuo y formaleta	M3		940.440,00
38	Concreto 3000 psi para estructura, incluye: Formaletería	M3		868.306,00
39	Concreto 4000 psi para estructura, incluye: Formaletería	M3		1.023.235,00
40	Conformación de meseta ornamental, incluye: Suministro de arena negra, siembra de gramado, setos ornamentales, mantenimiento hasta renovar follaje (ver detalle)	M2		468.798,00
41	Correa metálica 2ø1/2" y 1ø 5/8", incluye: Pintura anticorrosivo y esmalte a dos manos y montaje dim:(,12 x ,25) mts	ML		102.582,00
42	Correa metálica tubería cuadrangular 70 x 70 x 6,00 mts, espesor: 2,5 mm, incluye: Pintura anticorrosivo y esmalte a dos manos y montaje (según detalle)	ML		66.962,00
43	Corte y relleno compactado de material del sitio	M3		50.411,00
44	Corte y retiro de maleza a sitio autorizado	M2		2.286,00
45	Corte y retiro de material a sitio autorizado	M3		45.737,00
46	Cubierta en lámina arquitectónica, incluye: accesorios de fijación	M2		64.443,00
47	Cubierta en lámina galvanizada trapezoidal calibre 20, incluye: accesorios	M2		86.493,00
48	Cubierta en lámina ondulada perfil 7 plus, con estructura de soporte en madera abarco e insumos	M2		75.635,00
49	estructura de soporte en perfil metalico tipo "C" (120 x60x2,5 mm) e insumos	M2		78.997,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
50	Cubierta en lámina ondulada perfil 7 plus, sin estructura de soporte	M2		46.655,00
51	Cubierta en lámina termoacústica Maxter 5.9X0.90mt - Azul 2.45mm	M2		106.367,00
52	Cubierta en lamina tipo ecorrof 37, 107 x 11,8, calibre 2,5 - 3,00 mm, estructura en upvc interior en pvc espumado color blanco	M2		125.260,00
53	Cubierta en lámina traslucida tipo eternit o similar	M2		60.299,00
54	Cubierta en lámina traslucida tipo zinc o similar	M2		58.519,00
55	Demolición de banca en concreto reforzado, acabado en granito en mal estado, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	U		67.070,00
56	Demolición de bases de soporte en concreto juegos infantiles, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	U		38.173,00
57	Demolición de bordillo en concreto reforzado h, prom ,30 mts, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	ML		13.198,00
58	Demolición de bordillo en mamposteria h, prom ,30 mts, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	ML		13.198,00
59	Demolición de calados en mortero, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	M2		10.696,00
60	Demolición de cimientos en concreto reforzado, incluye: Retiro de material fuera del sitio de trabajo	ML		15.998,00
61	Demolición de estructura en concreto reforzado (losa, columna, zapata, mesones, vigas de amarre y de cimientos), incluye: Retiro de material a sitio autorizado	M3		105.974,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
62	Demolición de graderías, incluye: Demolicion de placa en concreto reforzado, demolicion de levante en mamposteria, demolición de placa de pisos, demolición de cimientos y retiro de material fuera del sitio de trabajo	M2		70.923,00
63	Demolición de jardineras en mamposteria, incluye: Demolición de alfajía de remate en concreto reforzado, demolición de levante en mampostería y retiro de material a sitio autorizado, altura promedio: 0,50 mts	ML		33.686,00
64	Demolición de mesón en concreto reforzado , incluye: Retiro de material a sitio autorizado	M2		23.753,00
65	Demolicion de muro de contención en concreto ciclopeo, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	M3		72.007,00
66	Demolicion de muro en mamposteria, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	M2		19.886,00
67	Demolicion de piso en adoquin en mal estado, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	M2		15.723,00
68	Demolicion de piso en concreto en mal estado, incluye: Retiro de material fuera del sitio de trabajo	M2		24.587,00
69	Demolición placa entrepiso maciza, espesor: ,10 mts, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	M2		43.495,00
70	Demolición placa entrepiso maciza, espesor: ,15 mts, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	M2		51.454,00
71	Demolición placa entrepiso maciza, espesor: ,30 mts, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	M2		63.106,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
72	Demolición de sobrecimiento en mampostería altura promedio ,30 mts, incluye: Retiro de material	M2		13.198,00
73	Demolición de caja de inspección en mampostería y concreto, Dim: (,60 x ,60) mts, incluye: retiro de material a sitio autorizado	U		31.951,00
74	Demolición de caja de inspección en mampostería y concreto, Dim: (,80 x ,80) mts, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	U		41.519,00
75	Demolición de caja de inspección en mampostería y concreto, Dim: (1,00 x 1,00) mts, incluye: retiro de material a sitio autorizado	U		60.106,00
76	Demolición de caja de inspección en mampostería y concreto, Dim: (1,20 x 1,20) mts, incluye: retiro de material a sitio autorizado	U		61.260,00
77	Demolicion de torta desnivel en concreto en mal estado, incluye: Retiro de material fuera del sitio de trabajo	M2		15.293,00
78	Demolicion de zócalo en mal estado, incluye: Retiro de material fuera del sitio de trabajo	ML		8.243,00
79	Descapote a mano, esp promedio: ,20 mts, incluye: Retiro a sitio autorizado	M2		12.685,00
80	Desmorte de aparato sanitario en mal estado, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	U		28.880,00
81	Desmorte de banca en madera y hierro fundido en mal estado incluye: Almacenamiento	U		28.880,00
82	Desmorte de cielo raso en lámina plana de asbesto cemento en mal estado, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	M2		12.127,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
83	Desmante de cubierta en mal estado, incluye: Retiro de estructura de soporte y material a sitio autorizado	M2		14.652,00
84	Desmante de lavadero en mal estado, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	U		28.880,00
85	Desmante de lavamanos y ducha en mal estado	U		28.880,00
86	Desmante de malla eslabonada recubierta en pvc en mal estado, incluye: Retiro de material a sitio autorizado, demolición de bases en concreto y desmante de estructura de soporte en tubería metálica	M2		12.609,00
87	Desmante de pórtico de juego (futbol) en mal estado, incluye: Almacenamiento	U		113.520,00
88	Desmante de puerta en mal estado, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	U		28.880,00
89	Desmante de ventana en mal estado, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	U		23.304,00
90	Desmante y limpieza manual, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	M2		3.677,00
91	Dovelas rellenas en concreto 3000 psi, incluye: Refuerzo para anclajes	ML		48.671,00
92	Ducha sencilla tipo económica	U		58.850,00
93	Enchape en cerámica, incluye: Wing metalico esquinero	M2		82.168,00
94	Enrrocado de protección en piedra mediazonga, incluye: placa en concreto 2000 pis esp.,10 mts	M2		77.722,00
95	Escalinata en ladrillo común y placa en concreto reforzado $\varnothing 3/8$ " en ambos sentidos, Dim:(,90 x ,30 x ,25) mts	U		130.274,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
96	Escarificación y retiro de pañete en mal estado	M2		15.277,00
97	Estructura metálica para recibir cubierta, vigas horizontales sobre columnas en perfil phr 305x160 mm cajón, vigas porticos perfil pag 220x160 cajón, correas en perfil pag 220x80. Incluye: Soldadura, corte, montaje y pintura. (pintura anticorrosiva 68hs, sika primer color gris con primer autoimprimante sika epoxi hs serie 200)	KG		19.795,00
98	Estructura tubular en acero galvanizado roscado, para recibir cubierta y correas metálica. incluye: Soldadura, corte, montaje y pintura. (pintura anticorrosiva cromato de zinc y pintura esmalte)	KG		12.859,00
99	Estuco aplicado sobre muro y losa a tres manos	M2		16.283,00
100	Excavación manual con nivel freático, incluye: Entibado continuo y motobomba, retiro de material a sitio autorizado	M3		88.424,00
101	Excavación mecánica y retiro de material sin clasificar	M3		31.869,00
102	Excavación para bases y solado, incluye: Retiro de material fuera del sitio de trabajo	M3		54.554,00
103	Excavación para cimientos secc:(,30 x ,40) mts, incluye: Retiro de material fuera del sitio de trabajo	ML		13.235,00
104	Excavación para cimientos secc:(,40 x ,40) mts, incluye: Retiro de material fuera del sitio de trabajo	ML		15.093,00
105	Filete y junta de dilatación en mortero 1:4 impermeabilizado	ML		14.806,00
106	Gotero en mortero 1:3 impermeabilizado	ML		13.933,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
107	Impermeabilización con manto impermeabilizante estandar 3mm, incluye: Pintura bituminosa	M2		38.897,00
108	Impermeabilización con manto impermeabilizante sika felt a dos capas, incluye: Pintura bituminosa	M2		19.259,00
109	Kit puesta a tierra en aluminio austenítico	U		196.447,00
110	Lavamanos en concreto 3000 psi, reforzado Ø1/2" en ambos sentidos, enchapado en cerámica color secc:(,60 x,08) mts	ML		321.505,00
111	Levante de pollo en ladrillo comun, pañetado con mortero 1:4 impermeabilizado, altura:,08 mts	ML		16.875,00
112	Levante en bloque abuzardado N° 6, mortero de pega 1:4	M2		61.887,00
113	Levante en bloque de arcilla N° 4, mortero de pega 1:4	M2		42.296,00
114	Levante en bloque de cemento vibrado estructural N°6, mortero de pega 1:4, con celdas rellenas en concreto 3000 psi, refuerzo central ø1/2" en cada celda y estribo Ø3/8" horizontal en cada hilada	M2		165.086,00
115	Levante en bloque de cemento vibrado N° 4, mortero de pega 1:4	M2		42.296,00
116	Levante en bloque de cemento vibrado N° 6, mortero de pega 1:4	M2		60.545,00
117	Levante en ladrillo prensado liviano, Dim:(,245 x ,12 x ,06) mts, mortero de pega 1:4	M2		163.980,00
118	Levante sencillo en ladrillo común, mortero de pega 1:4	M2		69.446,00
119	Levante en piedra mediazonga, mortero de pega 1:4, acabado a la vista, E:0,30 mts	M2		80.376,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
120	Llave terminal tipo pesada $\varnothing 1/2"$, incluye: Base en concreto y anclaje en acero	U		55.715,00
121	Localización, trazado y replanteo	M2		2.868,00
122	Localización, trazado y replanteo	ML		1.609,00
123	Losa aligerada en concreto 3000 psi, reforzado $\varnothing 5/8"$ - $1/2"$ y $3/8"$, espesor: ,25 mts (según detalle)	M2		193.046,00
124	Losa en concreto 3000 pis, aligerada en icopor, reforzado $\varnothing 5/8"$ - $1/2"$ y $3/8"$, espesor: ,25 mts (según detalle)	M2		180.753,00
125	Luminaria decorativa ornamental luz indirecta en led 30 w, 100-277 v, ip 65 4500 lumen, para colocar en poste metálico tubular de 2" x 4 mts, incluye: Poste, bajante en cable 3 x 14 awg	U		3.310.760,00
126	Luminaria decorativa ornamental tipo led 24 Voltios	U		53.760,00
127	Muro en lámina superboard 8 mm, a doble cara esp: ,10 mts, incluye: accesorios y consumibles	M2		139.398,00
128	Mesón en concreto 3000 psi, reforzado $\varnothing 1/2"$ en ambos sentidos, enchapado en granito fundido pulido color secc:(,60 x,08) mts	ML		257.537,00
129	Moldura en concreto 3000 psi, según detalle	ML		34.185,00
130	Mortero 1:3 (Básico)	M3		474.435,00
131	Mortero 1:4 (Básico)	M3		398.879,00
132	Mortero 1:4, impermeabilizado (Básico)	M3		517.922,00
133	Pañete allanado mortero 1:3, esp:,02 mts	M2		29.633,00
134	Pañete allanado mortero 1:4, esp:,02 mts (Losa)	M2		36.270,00
135	Pañete allanado mortero 1:4 impermeabilizado esp:,02 mts	M2		30.546,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
136	Pañete allanado mortero 1:4, esp: ,02 mts	M2		28.046,00
137	Pasamanos en tubería galvanizada Ø2" y Ø1-1/4" x 1,5 mm, anclada a muro, incluye: Pintura anticorrosiva y esmalte	ML		123.478,00
138	Pedestal en concreto 3000 psi, reforzado 8ø5/8", estribo ø3/8" @ ,20 mts, Dim:(1,00 x ,40 x ,60) mts	ML		375.291,00
139	Pedestal en concreto 3000 pis, reforzado 8ø5/8", estribo ø3/8" @ ,20 mts, incluye: Varilla roscada, tuerca y arandela doble long, ,50 mts soldada al refuerzo estructural dim:(1,00 x ,45 x ,55) mts	ML		342.605,00
140	Pergola con estructura de soporte en tubería sch 40 estructural Ø4" y entramado superior en perfil phr c 120 x 60 x 2,5 mm, tipo cajon, incluye: Pintura anticorrosiva y acabado en esmalte (según	M2		630.523,00
141	Pernos de anclaje galvanizados ø1/2"	U		25.572,00
142	Piedeamigo en tubería galvanizada ø1-,1/4" x 1,00 mm, soldado a poste de línea, incluye: Pintura anticorrosivo, esmalte e instalacion, base en concreto 3000 pis secc:(,30 x ,30 x ,40) mts	ML		48.951,00
143	Pintura epóxica para alfajía en concreto	ML		20.371,00
144	Pintura epóxica para pisos a dos manos	M2		24.834,00
145	Pintura vinilo tipo viniltex o similar para muros a tres manos, incluye: Base imprimante	M2		12.113,00
146	Pintura vinilo tipo viniltex o similar para cielo raso a tres manos, incluye: Base imprimante	M2		15.640,00
147	Pintura vinilo tipo coraza para muros a tres manos uso interior, incluye: Base imprimante	M2		13.755,00
148	Piso en baldosa prepulida, formato (30 x 30), color, mortero de pega 1:4	M2		98.985,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
149	Piso en cerámica antideslizante, color formato (40 x40) mts	M2		88.468,00
150	Piso en concreto 3000 psi, reforzado con malla electrosoldada m-131, acabado grafilado y pigmentado color esp:,10 mts	M2		137.487,00
151	Piso en concreto 3000 psi, reforzado con malla electrosoldada m-131, acabado grano muerto esp:,10 mts	M2		107.440,00
152	Piso en loseta de cemento formato (40 x 40), colores diversos según diseño	M2		89.070,00
153	Piso en porcelanato formato (,60 x ,60) mts	M2		97.970,00
154	Piso en tablón vitrificado formato: (,33 x,33)m, mortero de pega 1:4, con junta en mortero integral con polvo mineral rojo esp:,01 mts	M2		60.135,00
155	Placa en concreto 3000 psi, reforzado $\varnothing 1/2"$ a/c,18 mts, en ambos sentidos, acabado grano muerto esp:,10 mts	M2		163.826,00
156	Plantilla de piso en concreto 2000 psi, esp:,05 mts	M2		32.725,00
157	Platina base estructura de cubierta, incluye: Perforaciones y pintura anticorrosivo y esmalte	U		67.568,00
158	Poste de linea en tubería galvanizada $\varnothing 2"$ x 1,00 mm, incluye: Pintura anticorrosivo, esmalte e instalación	ML		64.706,00
159	Poste de linea en tubería galvanizada $\varnothing 2-1/2"$ x 1,00 mm, incluye: Pintura anticorrosivo, esmalte e instalación	ML		69.658,00
160	Poste metalico poligonal tronco piramidal de 10,00 mts, con base y pernos, incluye: Cruceta metálica de 2,40 mts y accesorios de sujecion y sistema de puesta a tierra	U		4.193.667,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
161	Poza séptica en mampostería N°6, Dim:(1,20 x 1,20 x 1,50) mts, tapa en concreto reforzado (Según detalle)	U		2.446.928,16
162	Proyector led de 90 w 100-277 v, ip 65, blanco frio, 13200 lumen, incluye: Accesorios de sujecion, bajante en cable 3 x 14 awg y accesorios de conexión	U		400.180,00
163	Punto de agua potable Ø1/2" RDE 21 presión	U		47.293,00
164	Punto sanitario Ø2" pvc	U		59.475,00
165	Punto sanitario Ø3" pvc	U		70.795,00
166	Punto sanitario Ø4" pvc	U		79.198,00
167	Rasqueteo, pintura anticorrosiva y esmalte, poste de línea, piedeamigo, tensor estructura de soporte a tres manos	ML		16.642,00
168	Red de suministro de agua potable ø1/2" en tubería pvc RDE 21, incluye: Accesosios y excavacion	ML		17.319,00
169	Red de suministro de agua potable ø3/4" en tubería pvc RDE 21, incluye: Accesosios y excavacion	ML		19.042,00
170	Red de suministro de agua potable ø1" en tubería pvc RDE 21, incluye: Accesosios y excavacion	ML		20.238,00
171	Red de suministro de agua potable ø1-1/2" en tubería pvc RDE 21, incluye: Accesosios y excavacion	ML		30.942,00
172	Red de suministro de agua potable Ø 2" en tubería pvc RDE 21, incluye: Accesosios y excavacion	ML		44.762,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
173	Red de suministro de agua potable Ø 2-1/2" en tubería pvc RDE 21, incluye: Accesosios y excavacion	ML		52.068,00
174	Registro en mamposteria con tapa en concreto Dim: (,50 x ,50 x ,40) mts, (redes electricas)	U		129.908,00
175	Registro sanitario en mampostería, pañetado mortero 1:4, placa de fondo y superior en concreto 3000 psi, reforzado ø3/8" en ambos sentidos, Dim:(,60 x ,60 x ,60) mts	U		296.749,00
176	Registro sanitario en mampostería, pañetado mortero 1:4, placa de fondo y superior en concreto 3000 psi, reforzado ø3/8" en ambos sentidos, Dim:(,80 x ,80 x ,80) mts	U		392.030,00
177	Registro sanitario en mampostería, pañetado mortero 1:4, placa de fondo y superior en concreto 3000 psi, reforzado ø3/8" en ambos sentidos, Dim:(1,00 x 1,00 x ,80) mts	U		327.495,00
178	Registro sanitario en mampostería, pañetado mortero 1:4, placa de fondo y superior en concreto 3000 psi, reforzado ø3/8" en ambos sentidos, Dim:(1,20 x 1,20 x 1,00) mts	U		468.262,00
179	Rejilla de piso plástica con sosco ø2"	M3		19.850,00
180	Relleno de arena lavada seleccionada	M3		55.266,00
181	Relleno de arena negra seleccionada	M3		96.400,00
182	Relleno de arena negra seleccionada, Espesor: 0,08 mts	M2		6.841,00
183	Relleno de arena-polvillo, proporción 1:2, espesor: ,05 mts	M3		7.767,00
184	Relleno de material del sitio al 90% del proctor modificado	M3		47.388,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
185	Relleno de material seleccionado compactado, proctor modificado 95%	M3		102.677,00
186	Relleno de material seleccionado compactado, proctor modificado 95%, incluye: Reconformación de la rasante	M3		109.260,00
187	Relleno en piedra canto rodado	M2		76.266,00
188	Retiro de enchape en mal estado, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	M2		13.883,00
189	Retiro de impermeabilización en mal estado, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	M2		8.268,00
190	Retiro de material de demolición fuera del sitio de la obra	M2		63.594,00
191	Retiro y limpieza de pintura tipo vinilo en mal estado aplicada sobre muro	U		11.043,00
192	Salida de tomacorriente monofásica con puesta a tierra	U		82.575,00
193	Salida para alumbrado	U		91.815,00
194	Siembra de arbol adulto diversos, altura promedio: 4,00 mts, incluye: Traslado, excavación, siembra, suministro de arena negra y mantenimiento hasta renovar follaje	U		601.065,00
195	Siembra de gramado, incluye: Suministro de arena negra para siembra, esp: ,08 mts	U		35.088,00
196	Siembra de palmera real, altura promedio: 6,00 mts, incluye: Traslado, excavacion, siembra, suministro de arena negra y mantenimiento hasta renovar follaje	M2		1.638.598,00
197	Siembra de semilla en campo de juego (38 gramos X M2)	ML		54.206,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
198	Siembra de setos diversos, altura promedio ,50 mts, incluye: Suministro de arena negra para siembra	U		106.706,00
199	Siembra de trinitaria, altura promedio: 1,00 mts, incluye: Traslado, excavacion, siembra, suministro de arena negra y mantenimiento hasta renovar	ML		79.874,00
200	Sobrecimiento doble en ladrillo comun, pañetado por ambas caras en mortero 1:4 impermeabilizado 1:4 esp:,02 mts, altura prom: ,30 mts	ML		72.372,00
201	Sobrecimiento sencillo en ladrillo comun, pañetado por ambas caras en mortero 1:4 impermeabilizado 1:4 esp:,02 mts, altura prom: ,30 mts	M2		45.672,00
202	Solado en concreto 1500 psi, esp:,05 mts	ML		31.766,00
203	Sondeo y limpieza de colector sanitario, incluye: Retiro de material a sitio autorizado	ML		13.152,00
204	Suministro de semilla bahía y bermuda (38 gramos x M2)	U		2.000.000,00
205	Suministro e instalación de banca en concreto ref, acabado en granito fundido pulido, Dim:(2,40 x ,44 x ,72) mts, según detalle	U		480.280,00
206	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22, Dim:(,20 x ,15 x 3,00)mts, incluye: Soporte y accesorios de fijación	ML		60.939,00
207	Suministro e instalación de combo sanitario tipo laguna o similar, incluye: accesorios e incrustaciones	U		480.280,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
208	Suministro e instalación de espacios biosaludables: (1 pectoral sentado, 1 twister/cintura, 1 pony, 1 patines/caminador aereo, 1 surf y 1 esquí de fondo)	M2		19.850.000,00
209	Suministro e instalación de interruptor doble	U		52.702,00
210	Suministro e instalación de interruptor sencillo	U		46.528,00
211	Suministro e instalación de gorro protector ø2-1/2", poste de linea	U		5.528,00
212	Suministro e instalación de juego de mesa con cuatro (4) cubos solidos, acabados en granito fundido pulido, según detalle	U		4.165.000,00
213	Suministro e instalación de lampara hermética tipo led panel	U		84.736,00
214	Suministro e instalación de lavadero en granito pulido Dim:(,50 x ,60) mts, incluye: Levante en mampostería, pañete, placa de cimentación, accesorios y conexiones	U		357.615,00
215	Suministro e instalación de lavamanos tipo institucional, completo, incluye: Accesorios y jabonera	U		190.687,00
216	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable Dim:(1,20 x ,50) mts, incluye: Poceta, completo	M2		206.400,00
217	Suministro e instalación de malla electrosoldada 8mm @,15 mts	M2		18.384,00
218	Suministro e instalación de malla tipo ciclon calibre 9 x 2", recubierta en pvc	U		36.708,00
219	Suministro e instalación de marco de juego minifutbol, incluye: Pintura anticorrosiva, esmalte y base en concreto	U		1.127.682,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
220	Suministro e instalación de marcos de juego en tubería galvanizada $\varnothing 4"$ x 3,5 mm y $\varnothing 2"$, incluye: Pintura anticorrosivo, esmalte y base en concreto dim:(7,32 x 2,44) mts, medidas internas	U		1.661.760,00
221	Suministro e instalación de marco múltiples, incluye: tablero de baloncesto en acrílico, reborde en perfilera metálica, anclado a la estructura de soporte en tubería galvanizada $\varnothing 3"$ x 1,5 mm y 2-1/2" x 1,5 mm, pintura anticorrosiva, esmalte y base en concreto	U		3.245.000,00
222	Suministro e instalación de módulo de juego infantil tipo cartón series (según detalle)	U		24.560.000,00
223	Suministro e instalación de módulo de juego infantil tipo duende (según detalle)	U		26.548.770,00
224	Suministro e instalación de orinal tipo corona o similar, tamaño grande	U		300.087,00
225	Suministro e instalación de polo a tierra con varilla de cobre coperwell $\varnothing 5/8"$ x 1,50 mts y conector	U		250.540,00
226	Suministro e instalación de portón en tubería galvanizada $\varnothing 2"$ y 1-1/2", doble hoja Dim: (3,00 x 1,40) mts, forrado en malla eslabonada calibre 9, recubierta en pvc, barra tensora, portacandado, pintura anticorrosiva y esmalte.	U		849.988,00
227	Suministro e instalación de puerta en madera cedro 4 tableros dim:(,80 x 2,00) mts, incluye: Marco, jamba, bisabras, cerradura, pintura esmalte	M2		523.572,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
228	Suministro e instalación de puerta enrollable en lamina galvanizada cal 26, incluye: Marco, manijas, portacandados y pintura esmalte	U		274.680,00
229	Suministro e instalación de puerta en lamina cold rolled, cal. 22, Dim:(,80-,90 x 2,00) mts, incluye: marco, manijas, cerradura, portacandados, pintura anticorrosivo y pintura esmalte	U		589.000,00
230	Suministro e instalación de puerta galvanizada cal 20, dim:(,60 x 1,65) mts, incluye: Marco, manijas, cerradura, portacandados y pintura esmalte	U		496.787,00
231	Suministro e instalacion de puerta galvanizada cal 20, dim:(,70 x 2,00) mts, incluye: Marco, manijas, cerradura, portacandados y pintura esmalte	U		516.787,00
232	Suministro e instalacion de puerta galvanizada cal 20, dim:(,80-90 x 2,00) mts, incluye: Marco, manijas, cerradura, portacandados y pintura esmalte	U		526.787,00
233	Suministro e instalación de puerta en tubería galvanizada Ø2" y Ø1-1/2", Dim: (2,00 x ,90) mts, forrado en malla eslabonada calibre 9, recubierta en pvc, barra tensora, portacandado, pintura anticorrosiva y esmalte	U		437.770,00
234	Suministro e instalación de puerta en tubería galvanizada Ø2-1/2" y 1-1/2", Dim: (2,20 x 1,40) mts, forrado en malla eslabonada calibre 9, recubierta en pvc, barra tensora, portacandado, pintura anticorrosiva y esmalte	ML		603.615,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
235	Suministro e instalación de reja en tubería galvanizada Ø1" X 1,00 MM, anclada a muro, incluye: Pintura anticorrosiva y esmalte, altura: ,40 mts	U		137.777,00
236	institucional, completo, incluye: Interiores y papelera	U		315.687,00
237	Suministro e instalación de soporte losa plafón con bombillo led	U		51.909,00
238	Suministro e instalación de tanque elevado 250 litros, incluye: Acometida, griferia y montaje	U		601.903,00
239	Suministro e instalación de tanque elevado 500 litros, incluye: Acometida, griferia y montaje	U		671.903,00
240	Suministro e instalación de tanque elevado 1000 litros, incluye: Acometida, griferia y montaje	U		831.903,00
241	Suministro e instalación de ventana en aluminio sistema 8025 y vidrio bronce 4 mm, Dim:(1,00 x 1,00) mts, incluye: Cerradura de seguridad media luna	U		350.087,00
242	Tablero monofásico de 4 circuitos con puesta a tierra, completo	U		249.680,00
243	Tapa para registro en concreto 3000 psi, reforzado ø1/2" a/c,18 mts, en ambos sentidos, acabado grano muerto dim:(,80 x ,80 x ,08) mts	ML		102.134,00
244	Tensor en tubería galvanizada Ø1-1/4" x 1,00 mm, soldado a poste de línea, incluye: Pintura anticorrosivo, esmalte e instalacion	ML		37.143,00
245	Tensor y contravientos en ø1/2" para estructura metálica	M2		25.353,00
246	Torta desnivel en concreto 2000 psi, pend prom, 2%, incluye: Media caña perimetral	U		32.725,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
247	Trampa de grasa en mamposteria y concreto reforzado, dim:(1,00 x 1,00 x 1,00) mts	ML		373.281,00
248	Válvula de control cierre rápido Ø1/2" pvc	U		25.300,00
249	Válvula de compuerta ø1" red white	U		61.250,00
250	Válvula de retención de agua ø1" pv	U		63.563,00
251	Válvula flotador mecanico completo Ø1/2"	U		124.450,00
252	Válvula flotador mecanico completo Ø1"	U		222.563,00
253	Viga canal en concreto 3000 psi, reforzado 5ø1/2" y estribos ø3/8" @,20 mts, Sec:(,08 x ,60) mts	ML		168.270,00
254	Viga cinta en concreto 3000 psi, reforzado 2ø3/8" @,20 mts, Secc:(,10 x ,12) mts	ML		35.104,00
255	Viga de amarre en concreto 3000 psi, reforzado 2ø1/2" y estribos ø3/8" @,20 mts, secc:(,10 x ,20) mts	ML		73.532,00
256	Viga de amarre en concreto 3000 psi, reforzado 2ø1/2" y estribos ø3/8" @,20 mts, secc:(,15 x ,25) mts	ML		82.199,00
257	Viga de cimiento en concreto ciclópeo Dim:(,50 x ,50) mts, (60% concreto 3000 psi y 40% piedra ciclópea)	ML		106.574,00
258	Viga de cimiento en concreto 3000 psi, en concreto reforzado 4 ø1/2" y estribo ø3/8" @,25 mts dim:(,30 x ,30) mts	ML		121.706,00
259	Viga de cimiento en concreto 3000 psi, en concreto reforzado 4 ø3/8" y estribo ø3/8" @,25 mts dim:(,25 x ,30) mts	ML		101.853,00
260	Viga de confinamiento estructura de cerramiento tubular, en concreto 3000 psi, reforzada Ø1/2" y 3/8" según detalle. Dim:(,20 x ,25) mts	ML		123.055,00



Atlántico
para la
Gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
SECTOR: OBRAS CIVILES NO VIALES

Servidor Público responsable: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA - Líder de Programa		Fecha: Enero de 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR
261	Viga dintel en concreto 3000 psi, reforzado 2ø1/2" y estribos ø3/8" @,20 mts, secc:(,10 x ,20) mts	ML		74.558,00
262	Viga dintel en concreto 3000 psi, reforzado 2ø1/2" y estribos ø3/8" @,20 mts, secc:(,15 x ,25) mts	ML		86.778,00
263	Zabaleta en ladrillo común, pañetado por ambas caras en mortero 1:4 impermeabilizado 1:4 esp:,02 mts, altura prom: ,30 mts	U		48.696,00
264	Zapata en concreto 3000 psi, reforzado 4ø1/2" en ambos sentidos, secc:(,80 x ,80 x ,30) mts	U		197.433,00
265	Zapata en concreto 3000 psi, reforzado 5ø1/2" en ambos sentidos, secc:(1,00 x 1,00 x ,30) mts	U		263.809,00
266	Zapata en concreto 3000 psi, reforzado 5ø1/2" en ambos sentidos, secc:(1,40 x 1,40 x ,30) mts	U		513.066,00
267	Zapata en concreto 3000 psi, reforzado 6ø1/2" en ambos sentidos, secc:(1,50 x 1,50 x ,30) mts	ML		572.537,00
268	Zócalo en ceramica color	ML		18.452,00
269	Zócalo en porcelanato color	ML		22.369,00