

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

COSTO DIRECTO DE LA OBRA / PRECIOS UNITARIOS

No. Consec.	Item	Sub	DESCRIPCIÓN	UN	Vr. Unitario 2021
1	1	A	Localización y Replanteo	M2	\$ 4.394
2	1	B	Descapote y limpieza (con Retiro)	M2	\$ 10.264
3	1	1	Desmante ventanas (Incluye retiro)	UN	\$ 10.264
4	1	2	Desmante marcos y puertas (Incluye retiro)	UN	\$ 14.158
5	1	3	Desm. marcos y puertas de 1,00m. - 1,40m. (Incluye retiro)	UN	\$ 14.140
6	1	4	Desmante de ducha	UN	\$ 5.339
7	1	5	Desmante lavamanos (Incluye retiro de sobrantes)	UN	\$ 14.127
8	1	5A	Desmante aparato sanitario (Incluye retiro de sobrantes)	UN	\$ 28.485
9	1	6	Desmante de lavaplatos (Incluye Retiro de sobrantes)	UN	\$ 8.190
10	1	7	Desmante teja de barro - lavado y almacenado en sitio	M2	\$ 19.057
11	1	8	Desmante alistado teja de barro (Incluye retiro)	M2	\$ 32.147
12	1	9	Desmante cubierta lamina de zinc (Incluye retiro)	M2	\$ 9.989
13	1	10	Desmante de teja asbesto cemento (Incluye retiro y estructura)	M2	\$ 7.849
14	1	11	Desmante y retiro de cielo raso en madera (Incluye retiro)	M2	\$ 6.360
15	1	12	Demolición pañete cielo raso bajo esterilla de guadua (Incluye retiro)	M2	\$ 6.828
16	1	14	Demolición entrepisos madera (incluye retiro de sobrantes)	M2	\$ 14.873
17	1	15	Desmante bajante A.L.L. (Incluye retiro)	ML	\$ 3.488
18	1	16	Demolición baldosa de piso (Incluye guardaescoba y retiro de sobrantes)	M2	\$ 13.045
19	1	17	Demolición enchape de muro (Incluye retiro de sobrantes)	M2	\$ 8.337
20	1	18	Demolición Caja de Inspeccion 0,60 (Incluye retiro de sobrantes)	UN	\$ 27.843
21	1	18A	Demolición Caja de Inspeccion 0,80 (Incluye retiro de sobrantes)	UN	\$ 39.441
22	1	18B	Demolición Caja de Inspeccion 1,00 (Incluye retiro de sobrantes)	UN	\$ 44.124
23	1	18C	Demolición caja de inspección 1,20 (Incluye retiro de sobrantes)	UN	\$ 48.808
24	1	19	Demolición concreto ciclópeo, h=0.60 (Incluye retiro de escombros)	M3	\$ 90.143
25	1	20	Demolición de vigas y columnas (Incluye retiro de escombros)	M3	\$ 121.693
26	1	21	Demolición de pañete (Incluye retiro)	M2	\$ 5.073
27	1	23	Desmante lavadero (Incluye retiro)	UN	\$ 18.770
28	1	24	Desmante tuberías PVCS y PVCP (Incluye retiro)	ML	\$ 3.851
29	1	25	Demolición mesón cocina en acero (Incluye retiro)	ML	\$ 14.983
30	1	26	Demolición placa entrepiso maciza E:10CM (Incluye retiro de escombros)	M2	\$ 31.798
31	1	26A	Demolición placa entrepiso maciza E:15CM (Incluye retiro de escombros)	M2	\$ 51.469
32	1	26B	Demolición placa entrepiso maciza E:30CM (Incluye retiro de escombros)	M2	\$ 46.041
33	1	27	Demolición placa contrapiso E:15CM (Incluye retiro de escombros)	M2	\$ 25.808
34	1	28	Demolición de muros Bloque E=0,12 a 0,15 (Incluye Retiro Sobrantes)	M2	\$ 13.481
35	1	29	Demolición poyo para lavadero (Incluye retiro)	UN	\$ 6.390
36	1	30	Desmante pisos en tablón de gress y almacenamiento en sitio	M2	\$ 3.741
37	1	31	Desmante y retiro pisos madera listón machihembrado	M2	\$ 4.330
38	1	32	Desmante piso en piedra y almacenamiento en sitio	M2	\$ 4.944
39	1	33	Demolición de muros Estructural E=0,12 M (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 19.387
40	1	33A	Demolición de muros Estructural E=0,15 M; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 20.162
41	1	33B	Demolición de muros Estructural E=0,20 M; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 26.472
42	1	33C	Demolición de muros Estructural E=0,25 M; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 27.494
43	1	33D	Demolición de muros E=0,25M en ladrillo tolete; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 30.761
44	1	33E	Demolición de muros E=0,30M en bloque; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 27.916
45	1	33F	Demolición de muros E=0,30M en ladrillo tolete; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 29.892
46	1	33G	Demolición de muros E=0,35 en bloque; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 31.297
47	1	33H	Demolición de muros E=0,35M en ladrillo tolete; (Incluye retiro Sobrantes)	M2	\$ 34.448
48	1	34	Desmante entrepisos en madera	M2	\$ 9.991
49	1	35	Desmante piso tablon gres y guardaescobas (Incluye almacenamiento en sitio)	M2	\$ 10.583
50	1	36	Demolición concreto ciclópeo h=0.60 (No Incluye retiro)	M3	\$ 89.998
51	1	37	Desmante canal (Incluye retiro)	ML	\$ 3.621
52	1	38	Demolición enchape (incluye retiro)	M2	\$ 5.667
53	1	39	Demolición mesón cocina (Incluye retiro)	ML	\$ 16.637
54	1	42	Movimiento de enseres, retiro y reinstalación	M2	\$ 3.100
CAP. 2 CONCRETOS Y MORTEROS					
55	2	1	Fundir Concreto ciclópeo 60/40 (2500 PSI)	M3	\$ 391.025
56	2	3	Fundir placa concreto 2500 PSI, incluye malla electrosoldada H-131. e=8 cm	M2	\$ 69.252
57	2	4	Fundir placa concreto 3000 PSI incluye malla electrosoldada. H-131 e=10 cm	M2	\$ 90.806
58	2	7	Fundir Base concreto pobre e=5 cm	M3	\$ 209.242
59	2	1500	CONCRETO 1500 PSI	M3	\$ 299.307
60	2	2000	CONCRETO 2000 psi, HECHO EN OBRA	M3	\$ 355.648
61	2	2500	CONCRETO 2500 psi, HECHO EN OBRA	M3	\$ 374.160
62	2	3000	CONCRETO 3000 psi, HECHO EN OBRA	M3	\$ 421.452
63	2	10	MORTERO 1:2	M3	\$ 346.486

64	2	11	MORTERO 1:3	M3	\$ 266.968
65	2	12	MORTERO 1:4 CON ARENA DE PEÑA CERNIDA	M3	\$ 316.375
66	2	12B	PISO EN CEMENTO ESMALTADO MORTERO 1:4 e=0,08 m	M2	\$ 25.867
67	2	13	MORTERO 1:5	M3	\$ 281.132
68	2	13A	MORTERO 1:5 ESTRUCTURAL	M3	\$ 353.386
69	2	14	MORTERO 1:6 ESTRUCTURAL	M3	\$ 357.539
70	2	15	Excavación manual de 0 a 1,20 m. (Incluye retiro)	M3	\$ 67.392
71	2	17	Recebo B-400 e=12 cm. (Suministro y extendido).	M3	\$ 97.565
72	2	18	Recebo B-400 (Suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3	\$ 210.004
73	2	21	Relleno en material seleccionado de la excavación (Incluye extendido, nivelación y compactación).	M3	\$ 18.454
74	2	26	Puente de adherencia para soldar concretos frescos. (Incluye mano de obra)	ML	\$ 34.574
75	2	27	Acero 37.000 PSI, (260Mpa). Para estructura embebida.	KG	\$ 3.841
76	2	28	Acero 60.000 PSI, (420 Mpa). Para estructura embebida.	KG	\$ 3.841
77	2	29	Anclajes de 3/8". (Incluye perforación, refuerzo y epoxico)	UN	\$ 21.188
78	2	30	Anclajes de 3/8". (Incluye perforación y epóxico)	UN	\$ 6.176
79	2	32	Columneta 0,25 x 0,125 concreto de 3000 PSI (Incluye refuerzo y formaleta)	ML	\$ 87.725
80	2	36	Muro en concreto ciclópeo H= 1,5m (Concreto simple 2500 PSI 60% y 40% piedra rajón, Incluye materiales y mano de obra).	M3	\$ 347.787
81	2	38	Escalera en concreto	M3	\$ 1.473.388
82	2	41	Mesón en concreto mezcla en obra de 3000 PSI. E=6 cm, ancho= 60cm, (incluye refuerzo en acero 3/8")	ML	\$ 93.353
83	2	42	Construir mesón en concreto 3000 PSI, e=8 cm, (incluye refuerzo en acero 3/8").	ML	\$ 102.020
84	2	44	Elemento de amarre de concreto reforzado sobre muro (0.15x0.15m)	ML	\$ 64.051
85	2	45	Elemento de amarre de concreto reforzado sobre muro (0.15x0.10m)	ML	\$ 49.183
86	2	46	Elemento amarre aéreo incluye refuerzo (0.15x0.20m)	ML	\$ 66.046
87	2	47	Elemento amarre aéreo incluye refuerzo (0.10x0.20m)	ML	\$ 61.122
88	2	48	Elemento amarre aéreo incluye refuerzo (0.10x0.10m)	ML	\$ 44.587
89	2	49	Elemento amarre aéreo incluye refuerzo (0.15x0.10m)	ML	\$ 48.794
90	2	50	MORTERO 1:4 CON ARENA DE RIO LAVADA	M3	\$ 402.135
91	2	51	Revoque sin malla 1.5 cm espesor incluye Mortero 1:4 con arena de rio lavada	M2	\$ 32.260
92	2	52	Revoque con malla 3.0 cm espesor	M2	\$ 38.503
CAP. 3 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					
93	3	1	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max.	UN	\$ 60.887
94	3	2	Suministro e instalación registro 1/2" (Incluye materiales y mano de obra).	UN	\$ 22.254
95	3	3	Suministro e instalación llave jardín de 1/2" (Incluye materiales y mano de obra)	UN	\$ 39.382
96	3	4	Suministro e Instalación Tubería PVC P de 1/2"	ML	\$ 19.606
97	3	5	Suministro e Instalación Tubería CPVC de 1/2"	ML	\$ 20.265
98	3	6	Suministro e instalación Punto desagüe 1 1/2" L= 1.5m max.	UN	\$ 26.625
99	3	7	Suministro e instalación Punto desagüe 2" L= 1.5m max.	UN	\$ 33.032
100	3	8	Suministro e instalación tubería PVC S 2" (Incluye accesorios, zanjado y relleno con arena cernida)	ML	\$ 23.799
101	3	9	Suministro e instalación Punto de desagüe de 3" o 4". L=2 m max.	UN	\$ 66.969
102	3	10	Suministro e instalación tubería PVC S 3" o 4"(Incluye accesorios, zanjado y relleno con arena cernida) L= 1.5m max.	ML	\$ 44.667
103	3	11	Suministro e instalación tubería ventilación PVC S 3" (Incluye accesorios)	ML	\$ 30.152
104	3	12	Taponar punto hidráulico de 1/2"	UN	\$ 6.251
105	3	13	Suministro e instalación Tapa registro 15 x 15 cm	UN	\$ 13.004
106	3	14	Suministro e instalación tapa registro 20 X 20 cm	UN	\$ 15.957
107	3	15	Caja de Inspección 0,60 x 0,60 m	UN	\$ 286.649
108	3	16	Caja de Inspección 1,00 x 1,00 m (No Incluye tapa)	UN	\$ 313.362
109	3	17	Caja de Inspección 0,80 x 0,80 m (No incluye tapa)	UN	\$ 300.005
110	3	18	Caja de Inspección 1,20 x 1,20 m	UN	\$ 326.718
111	3	19	Suministro e instalación rejilla de piso 2"	UN	\$ 8.990
112	3	20	Suministro e instalación rejilla de piso 3"	UN	\$ 9.377
113	3	21	Suministro e instalación tanque de distribución 250 lts. (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento)	UN	\$ 551.277
114	3	22	Suministro e instalación tanque de distribución 500 lts. (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento)	UN	\$ 751.842
115	3	23	Suministro y conexiones de tanque elevado PVC (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento)	UN	\$ 300.558
116	3	24	Suministro e instalación Flotador mecánico de 1/2"	UN	\$ 159.128
117	3	25	Suministro e instalación Flotador mecánico de 1"	UN	\$ 208.783
118	3	26	Suministro e instalación grifería para lavaplatos (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento)	UN	\$ 49.210
CAP. 4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
119	4	1	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (Incluye Caja y Tacos)	UN	\$ 116.213
120	4	2	Suministro e instalación interruptor monopolar enchufable 20 A/30A	UN	\$ 17.052
121	4	3	Salida Toma eléctrica, incluye toma corriente GFCI, caja 5800, tubería, alambre de cobre thw 12 awg. Adaptadores. L hasta 4,5 ml	UN	\$ 147.786
122	4	4	Salida Lámpara, incluye plafon e interruptor sencillo, caja octogonal, tubería, alambre de cobre thw 12 awg . Adaptadores. L hasta 4,5 ml. Incluye Iluminación LED	UN	\$ 105.273
123	4	5	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" eléctrico con alambre.	ML	\$ 12.498
124	4	6	Suministro e instalación interruptor sencillo	UN	\$ 13.807
125	4	7	Suministro e instalación interruptor: (doble, interruptor conmutable, salida para toma teléfono, salida toma televisión)	UN	\$ 15.159
126	4	8	Suministro e instalación roseta plafón cerámica incluye bombillo LED	UN	\$ 12.280
127	4	9	Suministro e instalación toma corriente doble estándar	UN	\$ 10.564

128	4	10	Salida Toma eléctrica, incluye toma corriente Standar, caja 5800, tubería, alambre de cobre thw 12 awg. Adaptadores. L hasta 4,5 ml	UN	\$ 94.498
CAP. 5 CUBIERTAS					
129	5	1	Suministro e instalación teja traslúcida tipo zinc o similar (Incluye todos los accesorios)	M2	\$ 21.926
130	5	2	Suministro e instalación teja arquitectónica (0.73MTS x 3.05MTS x 0.03MM) (Incluye todos los accesorios)	M2	\$ 52.916
131	5	3	Suministro e instalación de teja (tipo zinc calibre 33) (Incluye todos los accesorios)	M2	\$ 50.580
132	5	4	Suministro e instalación bajante A.L.L, tubería PVC 3" (incluye accesorios)	ML	\$ 19.374
133	5	4A	Suministro e instalación bajante A.L.L, tubería PVC 4" (incluye accesorios)	ML	\$ 10.502
134	5	5	Culatas en bloque No 4 (Incluye materiales y mano de obra)	ML	\$ 20.064
135	5	8	Suministro e instalación teja en fibrocemento perfil 7 tipo Eternit o similar.	M2	\$ 90.183
136	5	9	Suministro e instalación teja traslúcida tipo Eternit. Perfil 7.	M2	\$ 45.714
137	5	10	Viga cinta 0.12x0.10 concreto 3000 PSI (Incluye refuerzo)	ML	\$ 46.992
138	5	11	Suministro e instalación flanche en lámina calibre 26	ML	\$ 43.815
139	5	12	Suministro e instalación de impermeabilización cubierta plana (Incluye todos los materiales)	M2	\$ 41.417
140	5	13	Estructura perfil en C 18 2 mm de 160x60 (luces hasta 3,5 mts), aplica para cubierta en fibro cemento. Incluye anticorrosivo.	ML	\$ 43.030
141	5	14	Estructura perfil en tubo rectangular 8x4 de 2mm (para cubierta metálica). Incluye anticorrosivo.	ML	\$ 25.534
142	5	15	Suministro e instalación canal lámina galvanizada Cal. 22 Desarrollo .75 m	ML	\$ 53.400
143	5	16	Suministro e instalación canal lámina galvanizada Cal. 22 Desarrollo .50 m	ML	\$ 34.472
144	5	16A	Suministro e instalación canal lámina galvanizada Cal. 22 Desarrollo .33 m	ML	\$ 46.367
145	5	17	Suministro e instalación teja termoacústica	M2	\$ 78.835
146	5	18	Suministro e instalación caballete para teja termoacústica x 2m	ML	\$ 108.284
147	5	19	Suministro e instalación caballete fijo perfil 7 tipo Eternit o similar	ML	\$ 56.032
148	5	20	Suministro e instalación bajante 12x6 en lámina galvanizada Cal. 26	ML	\$ 40.100
149	5	21	Suministro e instalación teja en PVC (Incluye todos los accesorios)	M2	\$ 38.669
150	5	22	Suministro e Instalacion encorizado de cubiertas en mortero 1:5	ML	\$ 9.929
151	5	23	Limpieza de estructuras en madera	M2	\$ 23.208
152	5	24	Pintura e inmunización estructura madera (Incluye materiales y mano de obra)	M2	\$ 29.986
153	5	25	Alistado para teja de barro con suministro de lamina	M2	\$ 98.450
154	5	26	Instalación teja de barro recuperada - amarrada	M2	\$ 38.196
155	5	27	Suministro e instalación teja de barro nueva - amarrada	M2	\$ 52.986
156	5	28	Suministro e Instalación de Caballete en teja de barro (Incluye Mortero 1:4)	ML	\$ 19.603
157	5	29	Instalación teja de barro recuperada - Pegada	M2	\$ 41.134
158	5	30	Suministro e instalación teja de barro nueva - Pegada	M2	\$ 64.889
159	5	33	Suministro e instalación teja claraboya tipo Eternit o similar (incluye tubo salida universal, tapa tubo de salida, 3 soportes de tapa, sellante con silicona)	UN	\$ 121.836
160	5	35	Revisión cubierta en teja de barro, incluye cambio de tejas y arreglo estructura	M2	\$ 48.323
161	5	36	Suministro e instalación Cielo raso en listón de madera	M2	\$ 65.422
162	5	37	Selle de juntas en cubiertas planas (Incluye sellador elastico)	ML	\$ 13.588
163	5	38	Anclaje de correa a viga cinta metálica	UND	\$ 13.306
164	5	39	Entramado y malla con vena para cielo raso	M2	\$ 22.334
165	5	40	Suministro e Instalación Elementos para construcción de cubierta en Madera	M2	\$ 73.237
CAP. 6 MAMPOSTERÍA					
166	6	1	Suministro e instalación mampostería en Bloque No 5.	M2	\$ 39.434
167	6	2	Regatas con cortadora de disco de 9" (Bloque) Incluye Pañete	ML	\$ 16.907
168	6	2A	Regatas con cortadora de disco de 9" (Ladrillo recocido) Incluye Pañete	ML	\$ 17.596
169	6	2B	Adecuar vano ventana Incluye Pañete	M2	\$ 38.769
170	6	3	Apoyo mesón en bloque N°. 5 (Incluye materiales y mano de obra).	ML	\$ 26.011
171	6	5	Suministro e instalación mampostería en Bloque No 4.	M2	\$ 25.187
172	6	6	Base prefabricada para lavadero 60 x 50 cm (Incluye Pañete)	UN	\$ 43.682
173	6	7	Alistado mesón cocina (Incluye picada)	ML	\$ 11.842
174	6	8	Construcción Dintel en concreto 15 x 20 cm	ML	\$ 45.014
175	6	9	Construcción Dintel en bloque N° 5 (incluye refuerzo)	ML	\$ 24.589
176	6	10	Construcción Dintel en Varilla	ML	\$ 26.253
177	6	11	Construcción Muro en tolete recocido de 0,12	M2	\$ 73.001
178	6	12	Remates en tolete recocido de 0,12 cm	ML	\$ 37.945
179	6	13	Suministro e instalación de mampostería en ladrillo prensado de 0.24 x 0.12 x 0.55 m a la vista dos caras	M2	\$ 85.613
180	6	14	Suministro e instalación de mampostería en ladrillo prensado de 0.24 x 0.12 x 0.55 m a la vista dos caras, lineal	M2	\$ 25.321
181	6	15	Suministro e Instalación de muro en Superboard - doble cara e=10 cm. (Incluye todos los materiales para su correcto acabado)	M2	\$ 63.844
CAP. 7 PAÑETES					
182	7	1	Pañete de muro, mortero de pega 1:3 (Incluye materiales y mano de obra)	M2	\$ 15.670
183	7	2	Pañete muro, mortero de pega 1:4 (Incluye materiales y mano de obra)	M2	\$ 14.681
184	7	3	Pañete 1:4 Impermeabilizado (Incluye materiales y mano de obra)	M2	\$ 18.410
185	7	5	Pañete estructural de muro e=15 mm. (incluye materiales y mano de obra)	M2	\$ 17.846
186	7	6	Alistado de muros para enchape (Incluye picada, filos y dilataciones)	M2	\$ 18.820
187	7	7	Pañete cielos rasos bajo malla con vena	M2	\$ 24.879
188	7	8	Resanes de humedad pañete con Cal	M2	\$ 26.316

189	7	10	Conexión de revoque con malla e= 3 cm con elementos en concreto existentes mediante anclaje epóxico. (Incluye demolición y reconstrucción de elementos de concreto reforzado)	M2	\$ 107.886
190	7	11	Conexión de revoque estructural con malla e=3cm con losa de entepiso existente mediante anclaje epóxico.	M2	\$ 26.611
191	7	12	Conexión de revoque con malla e= 3 cm con elemento de amarre nuevos. (No incluye elemento de amarre de concreto reforzado sobre muro)	M2	\$ 26.129
CAP. 8 PINTURA					
192	8	1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos	M2	\$ 11.782
193	8	2	Filos y dilataciones (Incluye materiales y mano de obra).	ML	\$ 3.570
194	8	3	Suministro e instalación Esmalte sobre muros 3 manos	M2	\$ 16.098
195	8	4	Suministro e instalación de Estuco plastico	M2	\$ 13.261
CAP. 9 PISOS					
196	9	1	Picada de piso existente para afinado (Incluye retiro de sobrantes y limpieza)	M2	\$ 5.171
197	9	2	Alistado de piso impermeabilizado, mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra)	M2	\$ 34.301
198	9	3	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra)	M2	\$ 24.412
199	9	4	Poyo para muebles (indiferente de su uso) en concreto F'C=2500 mezcla en obra 1:2,5:4,5 acabado liso. e=8 cm.	ML	\$ 29.690
CAP. 10 ENCHAPES					
200	10	1	Sumistro e instalación de guarda escoba en cerámica o similar h=8 cm, habitación y sala comedor. (Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla)	ML	\$ 10.317
201	10	2	Sumistro e instalación de guarda escoba en cerámica o similar h=8 cm, en cocina, baño y Cto de ropas. (Incluye Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla)	ML	\$ 11.643
202	10	3	Suministro e instalación piso ceramica semibrillante de 33,8 x 33,8 cm, en sala, comedor y alcobas. (Incluye Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla)	M2	\$ 46.487
203	10	4	Suministro e instalación piso ceramica antideslizante de 33,8 x 33,8 cm, en cocina, baño y cto de ropas. (Incluye Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla)	M2	\$ 47.437
204	10	5	Suministro e instalación pared ceramica brillante lisa 20 x 30 cm. (Incluye Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla)	M2	\$ 53.066
205	10	8	Suministro e instalación piso en madera machimbre	M2	\$ 44.359
206	10	9	Suministro e instalación entepiso en madera machimbre (incluye estructura)	M2	\$ 62.157
207	10	15	Suministro e instalación Win metálico	ML	\$ 5.700
208	10	16	Suministro e instalación Win plástico	ML	\$ 5.060
209	10	23	Suministro e instalación cenefa pared varios diseños (Incluye Incluye adhesivo base cemento para enchape y enboquillada)	ML	\$ 25.604
CAP. 11 CARPINTERIA MADERA					
210	11	1	Suministro e instalación puerta triplex entamborada 0.60-0.80 X 2.00 mts (Incluye hoja, marco, 3 bisagras, cerradura con manija y acabado)	UN	\$ 267.133
211	11	2	Suministro e instalación cerradura de manija en puerta alcoba	UN	\$ 41.355
212	11	3	Suministro e instalación mueble de cocina inferior, en lamina RH ; entre muros (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.00ML	ML	\$ 596.589
213	11	4A	Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.00ML	UN	\$ 361.938
214	11	4B	Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.20ML	UN	\$ 408.832
215	11	4C	Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.50ML	UN	\$ 487.138
216	11	4D	Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.80ML	UN	\$ 685.860
217	11	5A	Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.00ML-1.20ML	UN	\$ 295.945
218	11	5B	Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.50ML	UN	\$ 441.594
219	11	5C	Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.80ML	UN	\$ 503.133
220	11	6	Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (accesorios para el correcto funcionamiento); s/campana o nevera, LONG 0.60ML	UN	\$ 93.423
CAP. 12 CARPINTERIA METÁLICA					
221	12	1	Puerta en lámina cold roll calibre 18, (Incluye suministro,marco, hoja, anticorrosivo e instalación)	UND	\$ 246.405
222	12	3	Suministro e instalación cerradura puerta principal-3 pasadores; (incluye escudo)	UN	\$ 96.073
223	12	4	Suministro e instalación cerradura izquierda o derecha de sobreponer, Tipo portón entrada, material Coll Roled, con dos pasadores (Incluye accesorios)	UND	\$ 53.071
224	12	5	Suministro e instalación cerradura pico loro doble niquelada, cilindro 16, para puerta o ventana corrediza Yale, de igual o de superior calidad (Incluye accesorios)	UND	\$ 65.284
225	12	6	Suministro e instalación Esmalte s/ marcos de puertas y ventanas	ML	\$ 4.325
226	12	7	Instalación de puerta en lámina cold rolled (Incluye adecuación del vano existente)	UN	\$ 41.059
227	12	8	Suministro e instalación Esmalte sobre lamina llena	M2	\$ 15.991
228	12	9	Suministro e instalación marco en lámina cal 18 h=2,0 m (Incluye anticorrosivo)	UN	\$ 67.505
229	12	10	Suministro e Instalación ventana, lámina cold roled calibre 16 con anticorrosivo y basculante incluye vidrio 4mm (para las medidas menores de 1,00 M2, se pagará el mismo precio)	UND	\$ 212.649

230	12	11	Suministro e Instalación ventana, aluminio crudo de calibre 16 de corredera y alfaja, incluye vidrio 4mm (para las medidas menores de 1,00 M2 se pagara proporcional)	M2	\$ 196.590
231	12	12	Baranda sencilla para escalera metálica (Incluyen accesorios)	ML	\$ 42.069
			CAP. 13 VIDRIOS		
232	13	1	Suministro e instalación vidrio incoloro Peldar o similar de 4 mm.	M2	\$ 42.712
			CAP. 14 APARATOS		
233	14	1	Instalación sanitario	UN	\$ 25.669
234	14	2	Suministro e instalación sanitario (Incluye accesorios y transporte)	UND	\$ 179.115
235	14	3	Suministro e instalación combo baño blanco, incluye juego de 5 incrustaciones en cerámica, grifería lavamanos, sanitario, tubería de desagüe, sifón lavamanos y espejo.	UND	\$ 387.153
236	14	4	Instalación lavamanos	UN	\$ 25.669
237	14	5	Suministro e instalación lavamanos + grifería (Incluye accesorios)	UN	\$ 177.486
238	14	6	Instalación ducha	UN	\$ 5.849
239	14	7	Suministro e instalación grifería ducha Tipo económica con Mezclador y Monocontrol	UN	\$ 99.021
240	14	8	Suministro e instalación grifería lavaplatos Tipo económica con Mezclador, Monocontrol y accesorios sanitarios	UN	\$ 148.369
241	14	9	Suministro e instalación de lavaplatos 49x37cm; en acero inoxidable, para mezclador. (Incluye kit sifón y rejilla.)	UND	\$ 125.938
242	14	10	Suministro e Instalación mesón en acero inoxidable 1.00 m con poceta para mezclador. (Incluye accesorios)	UN	\$ 327.151
243	14	11	Suministro e Instalación mesón en acero inoxidable 1.20 m con estufa gas 2 puestos, poceta para monocontrol. (Incluye Accesorios)	UN	\$ 256.013
244	14	12	Suministro e Instalación meson en acero inoxidable 1.20 m con estufa gas 4 puestos, poceta para monocontrol. (Incluye Accesorios)	UN	\$ 590.848
245	14	13	Suministro e Instalación meson en acero inoxidable 1.80 m con estufa gas 4 puestos, poceta para monocontrol. (Incluye Accesorios)	UN	\$ 820.269
246	14	14	Suministro e instalación COMBO: (Incluye sanitario, lavamanos, grifería, canastilla, incrustaciones 5 und.+ acoples)	UN	\$ 345.861
247	14	15	Suministro e instalación lavadero granito de 60 x 50 x 20 cm granito pulido. Incluye desagüe y sifón	UN	\$ 249.091
248	14	16	Suministro e instalación de lavadero de 70 x 55 x 16 cm granito pulido. Incluye desagüe y sifón.	UN	\$ 263.606
249	14	17	Suministro e Instalación Cortina de ducha (incluye lona plástica, tubo ajustable y accesorios).	UN	\$ 61.269
250	14	18	Suministro e instalación juego accesorios (5 piezas)	UN	\$ 115.647
251	14	19	Suministro e instalación divisorio en aluminio para baño vidrio templado 5 mm h=1,90 m.	UN	\$ 452.360
252	14	20	Kit de discapacitados Baño	UN	\$ 1.149.261
253	14	21	Pasamanos de apoyo 3/4" Metalico	UN	\$ 112.853
254	14	22	Suministro e instalación caja plastica para llaves lavadora	UN	\$ 24.141
			CAP. 15 ASEO		
255	15	1	Aseo general	M2	\$ 2.602