

COSTO DIRECTO DE LA OBRA / PRECIOS UNITARIOS

| No. Consec. | Item | Sub | DESCRIPCIÓN |
|----------------|------|-----|---|
| CAP. 1 | | | PRELIMINARES |
| 1 | 1 | A | Localización y Replanteo |
| 2 | 1 | B | Descapote y limpieza (con Retiro) |
| 3 | 1 | 1 | Desmante ventanas (Incluye retiro) |
| 4 | 1 | 2 | Desmante marcos y puertas (Incluye retiro) |
| 5 | 1 | 3 | Desm. marcos y puertas de 1,00m. - 1,40m. (Incluye retiro) |
| 6 | 1 | 4 | Desmante de ducha |
| 7 | 1 | 5 | Desmante lavamanos (Incluye retiro de sobrantes) |
| 8 | 1 | 5A | Desmante aparato sanitario (Incluye retiro de sobrantes) |
| 9 | 1 | 6 | Desmante de lavaplatos (Incluye Retiro de sobrantes) |
| 10 | 1 | 7 | Desmante teja de barro - lavado y almacenado en sitio |
| 11 | 1 | 8 | Desmante alistado teja de barro (Incluye retiro) |
| 12 | 1 | 9 | Desmante cubierta lamina de zinc (Incluye retiro) |
| 13 | 1 | 10 | Desmante de teja asbesto cemento (Incluye retiro y estructura) |
| 14 | 1 | 11 | Desmante y retiro de cielo raso en madera (Incluye retiro) |
| 15 | 1 | 12 | Demolición pañete cielo raso bajo esterilla de guadua (Incluye retiro) |
| 16 | 1 | 14 | Demolición entrepisos madera (incluye retiro de sobrantes) |
| 17 | 1 | 15 | Desmante bajante A.LL. (Incluye retiro) |
| 18 | 1 | 16 | Demolición baldosa de piso (Incluye guardaescoba y retiro de sobrantes) |
| 19 | 1 | 17 | Demolición enchape de muro (Incluye retiro de sobrantes) |
| 20 | 1 | 18 | Demolición Caja de Inspeccion 0,60 (Incluye retiro de sobrantes) |
| 21 | 1 | 18A | Demolición Caja de Inspeccion 0,80 (Incluye retiro de sobrantes) |
| 22 | 1 | 18B | Demolición Caja de Inspeccion 1,00 (Incluye retiro de sobrantes) |
| 23 | 1 | 18C | Demolición caja de inspección 1,20 (Incluye retiro de sobrantes) |
| 24 | 1 | 19 | Demolición concreto ciclópeo, h=0.60 (Incluye retiro de escombros) |
| 25 | 1 | 20 | Demolición de vigas y columnas (Incluye retiro de escombros) |
| 26 | 1 | 21 | Demolición de pañete (Incluye retiro) |
| 27 | 1 | 23 | Desmante lavadero (Incluye retiro) |
| 28 | 1 | 24 | Desmante tuberías PVCS y PVCP (Incluye retiro) |
| 29 | 1 | 25 | Demolición mesón cocina en acero (Incluye retiro) |
| 30 | 1 | 26 | Demolición placa entrepiso maciza E:10CM (Incluye retiro de escombros) |
| 31 | 1 | 26A | Demolición placa entrepiso maciza E:15CM (Incluye retiro de escombros) |
| 32 | 1 | 26B | Demolición placa entrepiso maciza E:30CM (Incluye retiro de escombros) |
| 33 | 1 | 27 | Demolición placa contrapiso E:15CM (Incluye retiro de escombros) |
| 34 | 1 | 28 | Demolición de muros Bloque E=0,12 a 0,15 (Incluye Retiro Sobrantes) |
| 35 | 1 | 29 | Demolición poyo para lavadero (Incluye retiro) |
| 36 | 1 | 30 | Desmante pisos en tablón de gress y almacenamiento en sitio |
| 37 | 1 | 31 | Desmante y retiro pisos madera listón machihembrado |
| 38 | 1 | 32 | Desmante piso en piedra y almacenamiento en sitio |

| | | | |
|----|---|---------------|---|
| 39 | 1 | 33 | Demolición de muros Estructural E=0,12 M (Incluye retiro Sobrantes) |
| 40 | 1 | 33A | Demolición de muros Estructural E=0,15 M; (Incluye retiro Sobrantes) |
| 41 | 1 | 33B | Demolición de muros Estructural E=0,20 M; (Incluye retiro Sobrantes) |
| 42 | 1 | 33C | Demolición de muros Estructural E=0,25 M; (Incluye retiro Sobrantes) |
| 43 | 1 | 33D | Demolición de muros E=0,25M en ladrillo tolete; (Incluye retiro Sobrantes) |
| 44 | 1 | 33E | Demolición de muros E=0,30M en bloque; (Incluye retiro Sobrantes) |
| 45 | 1 | 33F | Demolición de muros E=0,30M en ladrillo tolete; (Incluye retiro Sobrantes) |
| 46 | 1 | 33G | Demolición de muros E=0,35 en bloque; (Incluye retiro Sobrantes) |
| 47 | 1 | 33H | Demolición de muros E=0,35M en ladrillo tolete; (Incluye retiro Sobrantes) |
| 48 | 1 | 34 | Desmonte entrepisos en madera |
| 49 | 1 | 35 | Desmonte piso tablon gres y guardaescobas (Incluye almacenamiento en sitio) |
| 50 | 1 | 36 | Demolición concreto ciclópeo h=0.60 (No Incluye retiro) |
| 51 | 1 | 37 | Desmonte canal (Incluye retiro) |
| 52 | 1 | 38 | Demolición enchape (incluye retiro) |
| 53 | 1 | 39 | Demolición mesón cocina (Incluye retiro) |
| 54 | 1 | 42 | Movimiento de enseres, retiro y reinstalación |
| | | CAP. 2 | CONCRETOS Y MORTEROS |
| 56 | 2 | 1 | Fundir Concreto ciclópeo 60/40 (2500 PSI) |
| 57 | 2 | 3 | Fundir placa concreto 2500 PSI, incluye malla electrosoldada H-131. e=8 cm |
| 58 | 2 | 4 | Fundir placa concreto 3000 PSI incluye malla electrosoldada. H-131 e=10 cm |
| 59 | 2 | 7 | Fundir Base concreto pobre e=5 cm |
| 60 | 2 | 1500 | CONCRETO 1500 PSI |
| 61 | 2 | 2000 | CONCRETO 2000 psi, HECHO EN OBRA |
| 62 | 2 | 2500 | CONCRETO 2500 psi, HECHO EN OBRA |
| 63 | 2 | 3000 | CONCRETO 3000 psi, HECHO EN OBRA |
| 64 | 2 | 10 | MORTERO 1:2 |
| 65 | 2 | 11 | MORTERO 1:3 |
| 66 | 2 | 12 | MORTERO 1:4 |
| 67 | 2 | 12B | PISO EN CEMENTO ESMALTADO MORTERO 1:4 e=0,08 m |
| 68 | 2 | 13 | MORTERO 1:5 |
| 69 | 2 | 13A | MORTERO 1:5 ESTRUCTURAL |
| 70 | 2 | 14 | MORTERO 1:6 ESTRUCTURAL |
| 71 | 2 | 15 | Excavación manual de 0 a 1,20 m. (Incluye retiro) |
| 72 | 2 | 17 | Recebo B-400 e=12 cm, (Suministro y extendido). |
| 73 | 2 | 18 | Recebo B-400 (Suministro, extendido, nivelación y compactación). |
| 74 | 2 | 21 | Relleno en material seleccionado de la excavación (Incluye extendido, nivelación y compactación). |
| 75 | 2 | 26 | Puente de adherencia para soldar concretos frescos. (Inlcuye mano de obra) |
| 76 | 2 | 27 | Acero 37.000 PSI, (260Mpa). Para estructura embebida. |
| 77 | 2 | 28 | Acero 60.000 PSI, (420 Mpa). Para estructura embebida. |
| 78 | 2 | 29 | Anclajes de 3/8". (Incluye perforacion, refuerzo y epoxico) |
| 79 | 2 | 30 | Anclajes de 3/8". (Incluye perforación y epóxico) |

| | | | |
|---------------|---|----|---|
| 80 | 2 | 32 | Columneta 0,25 x 0,125 concreto de 3000 PSI (Incluye refuerzo y formaleta) |
| 81 | 2 | 36 | Muro en concreto ciclópeo H= 1,5m (Concreto simple 2500 PSI 60% y 40% piedra rajón, Incluye materiales y mano de obra). |
| 82 | 2 | 38 | Escalera en concreto |
| 83 | 2 | 41 | Mesón en concreto mezcla en obra de 3000 PSI. E=6 cm, ancho= 60cm, (incluye refuerzo en acero 3/8") |
| 84 | 2 | 42 | Construir mesón en concreto 3000 PSI, e=8 cm, (incluye refuerzo en acero 3/8"). |
| CAP. 3 | | | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |
| 86 | 3 | 1 | Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max. |
| 87 | 3 | 2 | Suministro e instalación registro 1/2" (Incluye materiales y mano de obra). |
| 88 | 3 | 3 | Suministro e instalación llave jardín de 1/2" (Incluye materiales y mano de obra) |
| 89 | 3 | 4 | Suministro e Instalación Tuberia PVC P de 1/2" |
| 90 | 3 | 5 | Suministro e Instalación Tuberia CPVC de 1/2" |
| 91 | 3 | 6 | Suministro e instalación Punto desagüe 1 1/2" L= 1.5m max. |
| 92 | 3 | 7 | Suministro e instalación Punto desagüe 2" L= 1.5m max. |
| 93 | 3 | 8 | Suministro e instalación tubería PVC S 2" (Incluye accesorios, zanjado y relleno con arena cernida) |
| 94 | 3 | 9 | Suministro e instalación Punto de desagüe de 3" o 4". L=2 m max. |
| 95 | 3 | 10 | Suministro e instalación tubería PVC S 3" o 4"(Incluye accesorios, zanjado y relleno con arena cernida) L= 1.5m max. |
| 96 | 3 | 11 | Suministro e instalación tubería reventilación PVC S 3" (Incluye accesorios) |
| 97 | 3 | 12 | Taponar punto hidráulico de 1/2" |
| 98 | 3 | 13 | Suministro e instalación Tapa registro 15 x 15 cm |
| 99 | 3 | 14 | Suministro e instalación tapa registro 20 X 20 cm |
| 100 | 3 | 15 | Caja de Inspección 0,60 x 0,60 m |
| 101 | 3 | 16 | Caja de Inspección 1,00 x 1,00 m (No Incluye tapa) |
| 102 | 3 | 17 | Caja de Inspección 0,80 x 0,80 m (No incluye tapa) |
| 103 | 3 | 18 | Caja de Inspección 1,20 x 1,20 m |
| 104 | 3 | 19 | Suministro e instalación rejilla de piso 2" |
| 105 | 3 | 20 | Suministro e instalación rejilla de piso 3" |
| 106 | 3 | 21 | Suministro e instalación tanque de distribución 250 lts. (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento) |
| 107 | 3 | 22 | Suministro e instalación tanque de distribución 500 lts. (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento) |
| 108 | 3 | 23 | Suministro y conexiones de tanque elevado PVC (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento) |
| 109 | 3 | 24 | Suministro e instalación Flotador mecánico de 1/2" |
| 110 | 3 | 25 | Suministro e instalación Flotador mecánico de 1" |
| 111 | 3 | 26 | Suministro e instalación grifería para lavaplatos (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento) |
| CAP. 4 | | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |

| | | | |
|---------------|---|------------------|--|
| 113 | 4 | 1 | Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (Incluye Caja y Tacos) |
| 114 | 4 | 2 | Suministro e instalación interruptor monopolar enchufable 20 A/30A |
| 115 | 4 | 3 | Salida Toma eléctrica, incluye toma corriente GFCI, caja 5800, tubería, alambre de cobre thw 12 awg. Adaptadores. L hasta 4,5 ml |
| 116 | 4 | 4 | Salida Lámpara, incluye plafon e interruptor sencillo, caja octogonal, tubería, alambre de cobre thw 12 awg . Adaptadores. L hasta 4,5 ml. Incluye Iluminacion LED |
| 117 | 4 | 5 | Suministro e instalación tubo PVC 1/2" eléctrico con alambre. |
| 118 | 4 | 6 | Suministro e instalación interruptor sencillo |
| 119 | 4 | 7 | Suministro e instalación interruptor: (doble, interruptor conmutable, salida para toma teléfono, salida toma televisión) |
| 120 | 4 | 8 | Suministro e instalación roseta plafón cerámica incluye bombillo LED |
| 121 | 4 | 9 | Suministro e instalación toma corriente doble estandar |
| 122 | 4 | 10 | Salida Toma eléctrica, incluye toma corriente Standar, caja 5800, tubería, alambre de cobre thw 12 awg. Adaptadores. L hasta 4,5 ml |
| CAP. 5 | | CUBIERTAS | |
| 124 | 5 | 1 | Suministro e instalación teja traslúcida tipo zinc o similar (Incluye todos los accesorios) |
| 125 | 5 | 2 | Suministro e instalación teja arquitectónica (0.73MTS x 3.05MTS x 0.03MM) (Incluye todos los accesorios) |
| 126 | 5 | 3 | Suministro e instalación de teja (tipo zinc calibre 33) (Incluye todos los accesorios) |
| 127 | 5 | 4 | Suministro e instalación bajante A.LL, tubería PVC 3" (incluye accesorios) |
| 128 | 5 | 4A | Suministro e instalación bajante A.LL, tubería PVC 4" (incluye accesorios) |
| 129 | 5 | 5 | Culatas en bloque No 4 (Incluye materiales y mano de obra) |
| 130 | 5 | 8 | Suministro e instalación teja en fibrocemento perfil 7 tipo Eternit o similar. |
| 131 | 5 | 9 | Suministro e instalación teja traslúcida tipo Eternit. Perfil 7. |
| 132 | 5 | 10 | Viga cinta 0.12x0.10 concreto 3000 PSI (Incluye refuerzo) |
| 133 | 5 | 11 | Suministro e instalación flanche en lámina calibre 26 |
| 134 | 5 | 12 | Suministro e instalación de impermeabilización cubierta plana (Incluye todos los materiales) |
| 135 | 5 | 13 | Estructura perfil en C 18 2 mm de 160x60 (luces hasta 3,5 mts), aplica para cubierta en fibro cemento. Incluye anticorrosivo. |
| 136 | 5 | 14 | Estructura perfil en tubo rectangular 8x4 de 2mm (para cubierta metálica). Incluye anticorrosivo. |
| 137 | 5 | 15 | Suministro e instalación canal lámina galvanizada Cal. 22 Desarrollo .75 m |
| 138 | 5 | 16 | Suministro e instalación canal lámina galvanizada Cal. 22 Desarrollo .50 m |
| 139 | 5 | 16A | Suministro e instalación canal lámina galvanizada Cal. 22 Desarrollo .33 m |
| 140 | 5 | 17 | Suministro e instalación teja termoacústica |
| 141 | 5 | 18 | Suministro e instalación caballete para teja termoacústica x 2m |
| 142 | 5 | 19 | Suministro e instalación caballete fijo perfil 7 tipo Eternit o similar |
| 143 | 5 | 20 | Suministro e instalación bajante 12x6 en lámina galvanizada Cal. 26 |
| 144 | 5 | 21 | Suministro e instalación teja en PVC (Incluye todos los accesorios) |
| 145 | 5 | 22 | Suministro e Instalacion encorizado de cubiertas en mortero 1:5 |
| 146 | 5 | 23 | Limpieza de estructuras en madera |

| | | | |
|---------------|---|--------------------|--|
| 147 | 5 | 24 | Pintura e inmunización estructura madera (Incluye materiales y mano de obra) |
| 148 | 5 | 25 | Alistado para teja de barro con suministro de lamina |
| 149 | 5 | 26 | Instalación teja de barro recuperada - amarrada |
| 150 | 5 | 27 | Suministro e instalación teja de barro nueva - amarrada |
| 151 | 5 | 28 | Suministro e Instalación de Caballete en teja de barro (Incluye Mortero 1:4) |
| 152 | 5 | 29 | Instalación teja de barro recuperada - Pegada |
| 153 | 5 | 30 | Suministro e instalación teja de barro nueva - Pegada |
| 154 | 5 | 33 | Suministro e instalación teja claraboya tipo Eternit o similar (incluye tubo salida universal, tapa tubo de salida, 3 soportes de tapa, sellante con silicona) |
| 155 | 5 | 35 | Revisión cubierta en teja de barro, incluye cambio de tejas y arreglo estructura |
| 156 | 5 | 36 | Suministro e instalación Cielo raso en listón de madera |
| 157 | 5 | 37 | Selle de juntas en cubiertas planas (Incluye sellador elastico) |
| 158 | 5 | 38 | Anclaje de correa a viga cinta metálica |
| 159 | 5 | 39 | Entramado y malla con vena para cielo raso |
| CAP. 6 | | MAMPOSTERÍA | |
| 161 | 6 | 1 | Suministro e instalación mampostería en Bloque No 5. |
| 162 | 6 | 2 | Regatas con cortadora de disco de 9" (Bloque) Incluye Pañete |
| 163 | 6 | 2A | Regatas con cortadora de disco de 9" (Ladrillo recocido) Incluye Pañete |
| 164 | 6 | 2B | Adecuar vano ventana Incluye Pañete |
| 165 | 6 | 3 | Apoyo mesón en bloque N°. 5 (Incluye materiales y mano de obra). |
| 166 | 6 | 5 | Suministro e instalación mampostería en Bloque No 4. |
| 167 | 6 | 6 | Base prefabricada para lavadero 60 x 50 cm (Incluye Pañete) |
| 168 | 6 | 7 | Alistado mesón cocina (Incluye picada) |
| 169 | 6 | 8 | Construcción Dintel en concreto 15 x 20 cm |
| 170 | 6 | 9 | Construcción Dintel en bloque N° 5 (incluye refuerzo) |
| 171 | 6 | 10 | Construcción Dintel en Varilla |
| 172 | 6 | 11 | Construcción Muro en tolete recocido de 0,12 |
| 173 | 6 | 12 | Remates en tolete recocido de 0,12 cm |
| 174 | 6 | 13 | Suministro e instalación de mampostería en ladrillo prensado de 0.24 x 0.12 x 0.55 m a la vista dos caras |
| 175 | 6 | 14 | Suministro e instalación de mampostería en ladrillo prensado de 0.24 x 0.12 x 0.55 m a la vista dos caras, lineal |
| 176 | 6 | 15 | Suministro e Instalación de muro en Superboard - doble cara e=10 cm. (Incluye todos los materiales para su correcto acabado) |
| CAP. 7 | | PAÑETES | |
| 178 | 7 | 1 | Pañete de muro, mortero de pega 1:3 (Incluye materiales y mano de obra) |
| 179 | 7 | 2 | Pañete muro, mortero de pega 1:4 (Incluye materiales y mano de obra) |
| 180 | 7 | 3 | Pañete 1:4 Impermeabilizado (Incluye materiales y mano de obra) |
| 181 | 7 | 5 | Pañete estructural de muro e=15 mm. (incluye materiales y mano de obra) |
| 182 | 7 | 6 | Alistado de muros para enchape (Incluye picada, filos y dilataciones) |
| 183 | 7 | 7 | Pañete cielos rasos bajo malla con vena |
| 184 | 7 | 8 | Resanes de humedad pañete con Cal |

| CAP. 8 | | | PINTURA |
|----------------|----|----|---|
| 186 | 8 | 1 | Suministro e instalación de Vinilo 3 manos |
| 187 | 8 | 2 | Filos y dilataciones (Incluye materiales y mano de obra). |
| 188 | 8 | 3 | Suministro e instalación Esmalte sobre muros 3 manos |
| 189 | 8 | 4 | Suministro e instalación de Estuco plástico |
| CAP. 9 | | | PISOS |
| 191 | 9 | 1 | Picada de piso existente para afinado (Incluye retiro de sobrantes y limpieza) |
| 192 | 9 | 2 | Alistado de piso impermeabilizado, mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) |
| 193 | 9 | 3 | Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) |
| 194 | 9 | 4 | Poyo para muebles (indiferente de su uso) en concreto F'C=2500 mezcla en obra 1:2,5:4,5 acabado liso. e=8 cm. |
| CAP. 10 | | | ENCHAPES |
| 196 | 10 | 1 | Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica o similar h=8 cm, habitación y sala comedor. (Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla) |
| 197 | 10 | 2 | Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica o similar h=8 cm, en cocina, baño y Cto de ropas. (Incluye Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla) |
| 198 | 10 | 3 | Suministro e instalación piso cerámica semibrillante de 33,8 x 33,8 cm, en sala, comedor y alcobas. (Incluye Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla) |
| 199 | 10 | 4 | Suministro e instalación piso cerámica antideslizante de 33,8 x 33,8 cm, en cocina, baño y cto de ropas. (Incluye Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla) |
| 200 | 10 | 5 | Suministro e instalación pared cerámica brillante lisa 20 x 30 cm. (Incluye Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla) |
| 201 | 10 | 8 | Suministro e instalación piso en madera machimbre |
| 202 | 10 | 9 | Suministro e instalación entepiso en madera machimbre (incluye estructura) |
| 203 | 10 | 15 | Suministro e instalación Win metálico |
| 204 | 10 | 16 | Suministro e instalación Win plástico |
| 205 | 10 | 23 | Suministro e instalación cenefa pared varios diseños (Incluye Incluye adhesivo base cemento para enchape y enboquillada) |
| CAP. 11 | | | CARPINTERIA MADERA |
| 207 | 11 | 1 | Suministro e instalación puerta triplex entamborada 0.60-0.80 X 2.00 mts (Incluye hoja, marco, 3 bisagras, cerradura con manija y acabado) |
| 208 | 11 | 2 | Suministro e instalación cerradura de manija en puerta alcoba |
| 209 | 11 | 3 | Suministro e instalación mueble de cocina inferior, en lamina RH ; entre muros (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.00ML |
| 210 | 11 | 4A | Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.00ML |

| | | | |
|----------------|----|-----------------------------|--|
| 211 | 11 | 4B | Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.20ML |
| 212 | 11 | 4C | Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.50ML |
| 213 | 11 | 4D | Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.80ML |
| 214 | 11 | 5A | Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.00ML-1.20ML |
| 215 | 11 | 5B | Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.50ML |
| 216 | 11 | 5C | Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.80ML |
| 217 | 11 | 6 | Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (accesorios para el correcto funcionamiento); s/campana o nevera, LONG 0.60ML |
| CAP. 12 | | CARPINTERÍA METÁLICA | |
| 219 | 12 | 1 | Puerta en lámina cold roll calibre 18, (Incluye suministro, marco, hoja, anticorrosivo e instalación) |
| 220 | 12 | 3 | Suministro e instalación cerradura puerta principal-3 pasadores; (incluye escudo) |
| 221 | 12 | 4 | Suministro e instalación cerradura izquierda o derecha de sobreponer, Tipo portón entrada, material Coll Roled, con dos pasadores (Incluye accesorios) |
| 222 | 12 | 5 | Suministro e instalación cerradura pico loro doble niquelada, cilindro 16, para puerta o ventana corrediza Yale, de igual o de superior calidad (Incluye accesorios) |
| 223 | 12 | 6 | Suministro e instalación Esmalte s/ marcos de puertas y ventanas |
| 224 | 12 | 7 | Instalación de puerta en lámina cold rolled (Incluye adecuación del vano existente) |
| 225 | 12 | 8 | Suministro e instalación Esmalte sobre lamina llena |
| 226 | 12 | 9 | Suministro e instalación marco en lámina cal 18 h=2,0 m (Incluye anticorrosivo) |
| 227 | 12 | 10 | Suministro e Instalación ventana, lámina cold roled calibre 16 con anticorrosivo y basculante incluye vidrio 4mm (para las medidas menores de 1,00 M2, se pagará el mismo precio) |
| 228 | 12 | 11 | Suministro e Instalación ventana, aluminio crudo de calibre 16 de corredera y alfaja, incluye vidrio 4mm (para las medidas menores de 1,00 M2 se pagara proporcional) |
| 229 | 12 | 12 | Baranda sencilla para escalera metálica (Incluyen accesorios) |
| CAP. 13 | | VIDRIOS | |
| 231 | 13 | 1 | Suministro e instalación vidrio incoloro Peldar o similar de 4 mm. |
| CAP. 14 | | APARATOS | |
| 233 | 14 | 1 | Instalación sanitario |

| | | | |
|-----|----------------|----|---|
| 234 | 14 | 2 | Suministro e instalación sanitario (Incluye accesorios y transporte) |
| 235 | 14 | 3 | Suministro e instalación combo baño blanco, incluye juego de 5 incrustaciones en cerámica, grifería lavamanos, sanitario, tubería de desagüe, sifón lavamanos y espejo. |
| 236 | 14 | 4 | Instalación lavamanos |
| 237 | 14 | 5 | Suministro e instalación lavamanos + grifería (Incluye accesorios) |
| 238 | 14 | 6 | Instalación ducha |
| 239 | 14 | 7 | Suministro e instalación grifería ducha Tipo económica con Mezclador y Monocontrol |
| 240 | 14 | 8 | Suministro e instalación grifería lavaplatos Tipo económica con Mezclador, Monocontrol y accesorios sanitarios |
| 241 | 14 | 9 | Suministro e instalación de lavaplatos 49x37cm; en acero inoxidable, para mezclador. (Incluye kit sifón y rejilla.) |
| 242 | 14 | 10 | Suministro e Instalación mesón en acero inoxidable 1.00 m con poceta para mezclador. (Incluye accesorios) |
| 243 | 14 | 11 | Suministro e Instalación mesón en acero inoxidable 1.20 m con estufa gas 2 puestos, poceta para monocontrol. (Incluye Accesorios) |
| 244 | 14 | 12 | Suministro e Instalación meson en acero inoxidable 1.20 m con estufa gas 4 puestos, poceta para monocontrol. (Incluye Accesorios) |
| 245 | 14 | 13 | Suministro e Instalación meson en acero inoxidable 1.80 m con estufa gas 4 puestos, poceta para monocontrol. (Incluye Accesorios) |
| 246 | 14 | 14 | Suministro e instalación COMBO: (Incluye sanitario, lavamanos, grifería, canastilla, incrustaciones 5 und.+ acoples) |
| 247 | 14 | 15 | Suministro e instalación lavadero granito de 60 x 50 x 20 cm granito pulido. Incluye desagüe y sifón |
| 248 | 14 | 16 | Suministro e instalación de lavadero de 70 x 55 x 16 cm granito pulido. Incluye desagüe y sifón. |
| 249 | 14 | 17 | Suministro e Instalación Cortina de ducha (incluye lona plástica, tubo ajustable y accesorios). |
| 250 | 14 | 18 | Suministro e instalación juego accesorios (5 piezas) |
| 251 | 14 | 19 | Suministro e instalación divisorio en aluminio para baño vidrio templado 5 mm h=1,90 m. |
| 252 | 14 | 20 | Kit de discapacitados Baño |
| 253 | 14 | 21 | Pasamanos de apoyo 3/4" Metalico |
| 254 | 14 | 22 | Suministro e instalación caja plastica para llaves lavadora |
| | CAP. 15 | | ASEO |
| 256 | 15 | 1 | Aseo general |

CALI

| UN | Vr. Unitario |
|-----------|---------------------|
| | |
| M2 | \$ 4.219,0 |
| M2 | \$ 9.996,0 |
| UN | \$ 9.996,0 |
| UN | \$ 13.797,0 |
| UN | \$ 13.779,0 |
| UN | \$ 5.214,0 |
| UN | \$ 13.726,0 |
| UN | \$ 27.786,0 |
| UN | \$ 7.925,0 |
| M2 | \$ 18.608,0 |
| M2 | \$ 31.345,0 |
| M2 | \$ 9.749,0 |
| M2 | \$ 7.660,0 |
| M2 | \$ 6.207,0 |
| M2 | \$ 6.662,0 |
| M2 | \$ 14.510,0 |
| ML | \$ 3.405,0 |
| M2 | \$ 12.710,0 |
| M2 | \$ 8.123,0 |
| UN | \$ 27.121,0 |
| UN | \$ 38.445,0 |
| UN | \$ 42.997,0 |
| UN | \$ 47.548,0 |
| M3 | \$ 87.762,0 |
| M3 | \$ 118.644,0 |
| M2 | \$ 4.941,0 |
| UN | \$ 18.269,0 |
| ML | \$ 3.727,0 |
| ML | \$ 14.623,0 |
| M2 | \$ 31.025,0 |
| M2 | \$ 50.225,0 |
| M2 | \$ 44.941,0 |
| M2 | \$ 25.161,0 |
| M2 | \$ 13.144,0 |
| UN | \$ 6.231,0 |
| M2 | \$ 3.653,0 |
| M2 | \$ 4.224,0 |
| M2 | \$ 4.828,0 |

| | |
|----|--------------|
| M2 | \$ 18.895,0 |
| M2 | \$ 19.652,0 |
| M2 | \$ 25.800,0 |
| M2 | \$ 26.781,0 |
| M2 | \$ 29.950,0 |
| M2 | \$ 27.208,0 |
| M2 | \$ 29.142,0 |
| M2 | \$ 30.508,0 |
| M2 | \$ 33.552,0 |
| M2 | \$ 9.749,0 |
| M2 | \$ 10.334,0 |
| M3 | \$ 87.572,0 |
| ML | \$ 3.536,0 |
| M2 | \$ 5.530,0 |
| ML | \$ 16.201,0 |
| M2 | \$ 3.027,0 |
| | |
| M3 | \$ 370.548,0 |
| M2 | \$ 64.872,0 |
| M2 | \$ 85.444,0 |
| M3 | \$ 202.301,0 |
| M3 | \$ 285.830,9 |
| M3 | \$ 340.122,7 |
| M3 | \$ 357.632,8 |
| M3 | \$ 404.664,0 |
| M3 | \$ 333.778,1 |
| M3 | \$ 257.337,2 |
| M3 | \$ 305.097,5 |
| M2 | \$ 24.976,8 |
| M3 | \$ 271.122,6 |
| M3 | \$ 341.063,5 |
| M3 | \$ 345.161,4 |
| M3 | \$ 65.584,0 |
| M3 | \$ 93.081,0 |
| M3 | \$ 202.547,0 |
| M3 | \$ 18.025,0 |
| ML | \$ 34.069,0 |
| KG | \$ 3.820,0 |
| KG | \$ 3.820,0 |
| UN | \$ 21.345,0 |
| UN | \$ 6.171,0 |

| | |
|----|----------------|
| ML | \$ 81.665,0 |
| M3 | \$ 331.086,0 |
| M3 | \$ 1.372.140,0 |
| ML | \$ 88.186,0 |
| ML | \$ 96.120,0 |
| | |
| UN | \$ 58.949,0 |
| UN | \$ 21.422,0 |
| UN | \$ 38.051,0 |
| ML | \$ 18.930,0 |
| ML | \$ 19.562,0 |
| UN | \$ 25.112,0 |
| UN | \$ 31.201,0 |
| ML | \$ 22.721,0 |
| UN | \$ 63.100,0 |
| ML | \$ 42.381,0 |
| ML | \$ 28.501,0 |
| UN | \$ 6.031,0 |
| UN | \$ 12.485,0 |
| UN | \$ 15.325,0 |
| UN | \$ 272.623,0 |
| UN | \$ 297.544,0 |
| UN | \$ 285.084,0 |
| UN | \$ 310.005,0 |
| UN | \$ 8.642,0 |
| UN | \$ 9.011,0 |
| UN | \$ 530.034,0 |
| UN | \$ 723.146,0 |
| UN | \$ 288.463,0 |
| UN | \$ 153.355,0 |
| UN | \$ 200.838,0 |
| UN | \$ 46.376,0 |
| | |

| | |
|----|--------------|
| UN | \$ 110.733,0 |
| UN | \$ 16.250,0 |
| UN | \$ 140.431,0 |
| UN | \$ 100.663,0 |
| ML | \$ 11.874,0 |
| UN | \$ 13.152,0 |
| UN | \$ 14.362,0 |
| UN | \$ 11.724,0 |
| UN | \$ 10.118,0 |
| UN | \$ 90.583,0 |
| | |
| M2 | \$ 21.084,0 |
| M2 | \$ 50.384,0 |
| M2 | \$ 48.375,0 |
| ML | \$ 18.679,0 |
| ML | \$ 10.195,0 |
| ML | \$ 18.884,0 |
| M2 | \$ 86.317,0 |
| M2 | \$ 43.532,0 |
| ML | \$ 44.565,0 |
| ML | \$ 41.111,0 |
| M2 | \$ 39.608,0 |
| ML | \$ 41.589,0 |
| ML | \$ 24.772,0 |
| ML | \$ 50.589,0 |
| ML | \$ 32.883,0 |
| ML | \$ 44.726,0 |
| M2 | \$ 74.526,0 |
| ML | \$ 102.344,0 |
| ML | \$ 53.214,0 |
| ML | \$ 38.051,0 |
| M2 | \$ 36.609,0 |
| ML | \$ 9.591,0 |
| M2 | \$ 22.660,0 |

| | |
|-----|--------------|
| M2 | \$ 29.252,0 |
| M2 | \$ 94.743,0 |
| M2 | \$ 36.854,0 |
| M2 | \$ 50.419,0 |
| ML | \$ 18.380,0 |
| M2 | \$ 40.054,0 |
| M2 | \$ 62.372,0 |
| UN | \$ 115.073,0 |
| M2 | \$ 45.600,0 |
| M2 | \$ 62.635,0 |
| ML | \$ 13.395,0 |
| UND | \$ 12.887,0 |
| M2 | \$ 21.468,0 |
| | |
| M2 | \$ 37.636,0 |
| ML | \$ 16.012,0 |
| ML | \$ 16.685,0 |
| M2 | \$ 36.730,0 |
| ML | \$ 24.605,0 |
| M2 | \$ 23.886,0 |
| UN | \$ 41.068,0 |
| ML | \$ 11.329,0 |
| ML | \$ 42.495,0 |
| ML | \$ 23.327,0 |
| ML | \$ 24.638,0 |
| M2 | \$ 68.925,0 |
| ML | \$ 36.031,0 |
| M2 | \$ 85.613,0 |
| M2 | \$ 25.321,0 |
| M2 | \$ 63.844,0 |
| | |
| M2 | \$ 14.801,0 |
| M2 | \$ 13.867,0 |
| M2 | \$ 17.385,0 |
| M2 | \$ 17.362,0 |
| M2 | \$ 17.785,0 |
| M2 | \$ 23.629,0 |
| M2 | \$ 25.464,0 |

| | |
|----|--------------|
| | |
| M2 | \$ 11.488,0 |
| ML | \$ 3.468,0 |
| M2 | \$ 15.693,0 |
| M2 | \$ 12.887,0 |
| | |
| M2 | \$ 5.171,0 |
| M2 | \$ 31.514,0 |
| M2 | \$ 22.901,0 |
| ML | \$ 29.690,0 |
| | |
| ML | \$ 10.078,0 |
| ML | \$ 11.249,0 |
| M2 | \$ 44.692,0 |
| M2 | \$ 45.558,0 |
| M2 | \$ 51.302,0 |
| M2 | \$ 42.496,0 |
| M2 | \$ 59.343,0 |
| ML | \$ 5.473,0 |
| ML | \$ 4.896,0 |
| ML | \$ 25.058,0 |
| | |
| UN | \$ 252.801,0 |
| UN | \$ 40.115,0 |
| ML | \$ 579.359,0 |
| UN | \$ 352.775,0 |

| | |
|-----|--------------|
| UN | \$ 398.488,0 |
| UN | \$ 474.808,0 |
| UN | \$ 668.461,0 |
| UN | \$ 288.484,0 |
| UN | \$ 430.286,0 |
| UN | \$ 490.455,0 |
| UN | \$ 91.047,0 |
| | |
| UND | \$ 219.038,0 |
| UN | \$ 92.014,0 |
| UND | \$ 50.921,0 |
| UND | \$ 63.603,0 |
| ML | \$ 4.210,0 |
| UN | \$ 39.622,0 |
| M2 | \$ 15.576,0 |
| UN | \$ 60.525,0 |
| UND | \$ 197.104,0 |
| M2 | \$ 187.416,0 |
| ML | \$ 40.708,0 |
| | |
| M2 | \$ 41.716,0 |
| | |
| UN | \$ 25.009,0 |

| | |
|-----|----------------|
| UND | \$ 169.007,0 |
| UND | \$ 364.670,0 |
| UN | \$ 25.009,0 |
| UN | \$ 167.187,0 |
| UN | \$ 5.711,0 |
| UN | \$ 95.438,0 |
| UN | \$ 142.136,0 |
| UND | \$ 119.230,0 |
| UN | \$ 306.221,0 |
| UN | \$ 253.238,0 |
| UN | \$ 552.493,0 |
| UN | \$ 766.755,0 |
| UN | \$ 324.896,0 |
| UN | \$ 247.295,0 |
| UN | \$ 260.026,0 |
| UN | \$ 58.461,0 |
| UN | \$ 108.575,0 |
| UN | \$ 431.318,0 |
| UN | \$ 1.074.457,0 |
| UN | \$ 105.923,0 |
| UN | \$ 23.449,0 |
| | |
| M2 | \$ 2.546,0 |