

COSTO DIRECTO DE LA OBRA / PRECIOS UNITARIOS

No. Consec.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario
	ACTIVIDADES DE OBRA	TUNJA
1	Localización y Replanteo	\$ 4.208
2	Descapote y limpieza (con Retiro)	\$ 9.972
3	Desmante ventanas (Incluye retiro)	\$ 9.972
4	Desmante marcos y puertas (Incluye retiro)	\$ 13.764
5	Desm. marcos y puertas de 1,00m. - 1,40m. (Incluye retiro)	\$ 13.746
6	Desmante de ducha	\$ 5.201
7	Desmante lavamanos (Incluye retiro de sobrantes)	\$ 13.693
8	Desmante aparato sanitario (Incluye retiro de sobrantes)	\$ 19.960
9	Desmante de lavaplatos (Incluye Retiro de sobrantes)	\$ 7.906
10	Desmante teja de barro - lavado y almacenado en sitio	\$ 18.563
11	Desmante alistado teja de barro (Incluye retiro)	\$ 31.270
12	Desmante cubierta lamina de zinc (Incluye retiro)	\$ 9.725
13	Desmante de teja asbesto cemento (Incluye retiro y estructura)	\$ 7.642
14	Desmante y retiro de cielo raso en madera (Incluye retiro)	\$ 6.192
15	Demolición pañete cielo raso bajo esterilla de guadua (Incluye retiro)	\$ 6.646
16	Demolición entrepisos madera (incluye retiro de sobrantes)	\$ 14.475
17	Desmante bajante A.L.L. (Incluye retiro)	\$ 3.397
18	Demolición baldosa de piso (Incluye guardaescoba y retiro de sobrantes)	\$ 12.679
19	Demolición enchape de muro (Incluye retiro de sobrantes)	\$ 8.104
20	Demolición Caja de Inspeccion 0,60 (Incluye retiro de sobrantes)	\$ 27.056
21	Demolición Caja de Inspeccion 0,80 (Incluye retiro de sobrantes)	\$ 38.353
22	Demolición Caja de Inspeccion 1,00 (Incluye retiro de sobrantes)	\$ 42.894
23	Demolición caja de inspección 1,20 (Incluye retiro de sobrantes)	\$ 47.435
24	Demolición concreto ciclópeo, h=0.60 (Incluye retiro de escombros)	\$ 87.552
25	Demolición de vigas y columnas (Incluye retiro de escombros)	\$ 118.360
26	Demolición de pañete (Incluye retiro)	\$ 4.929
27	Desmante lavadero (Incluye retiro)	\$ 18.225
28	Desmante tuberías PVCS y PVC (Incluye retiro)	\$ 3.719
29	Demolición mesón cocina en acero (Incluye retiro)	\$ 14.588
30	Demolición placa entrepiso maciza E:10CM (Incluye retiro de escombros)	\$ 30.951
31	Demolición placa entrepiso maciza E:15CM (Incluye retiro de escombros)	\$ 50.105
32	Demolición placa entrepiso maciza E:30CM (Incluye retiro de escombros)	\$ 44.833
33	Demolición placa contrapiso E:15CM (Incluye retiro de escombros)	\$ 25.101
34	Demolición de muros Bloque E=0,12 a 0,15 (Incluye Retiro Sobrantes)	\$ 13.112
35	Demolición poyo para lavadero (Incluye retiro)	\$ 6.216
36	Desmante pisos en tablón de gress y almacenamiento en sitio	\$ 3.645
37	Desmante y retiro pisos madera listón machihembrado	\$ 4.215
38	Desmante piso en piedra y almacenamiento en sitio	\$ 4.817
39	Demolición de muros Estructural E=0,12 M (Incluye retiro Sobrantes)	\$ 18.850
40	Demolición de muros Estructural E=0,15 M; (Incluye retiro Sobrantes)	\$ 19.605
41	Demolición de muros Estructural E=0,20 M; (Incluye retiro Sobrantes)	\$ 25.738
42	Demolición de muros Estructural E=0,25 M; (Incluye retiro Sobrantes)	\$ 26.717
43	Demolición de muros E=0,25M en ladrillo tolete; (Incluye retiro Sobrantes)	\$ 29.878
44	Demolición de muros E=0,30M en bloque; (Incluye retiro Sobrantes)	\$ 27.143
45	Demolición de muros E=0,30M en ladrillo tolete; (Incluye retiro Sobrantes)	\$ 29.073
46	Demolición de muros E=0,35 en bloque; (Incluye retiro Sobrantes)	\$ 30.435
47	Demolición de muros E=0,35M en ladrillo tolete; (Incluye retiro Sobrantes)	\$ 33.471
48	Desmante entrepisos en madera	\$ 9.726
49	Desmante piso tablon gres y guardaescobas (Incluye almacenamiento en sitio)	\$ 10.309
50	Demolición concreto ciclópeo h=0.60 (No Incluye retiro)	\$ 87.362
51	Desmante canal (Incluye retiro)	\$ 3.527
52	Demolición enchape (incluye retiro)	\$ 5.516
53	Demolición mesón cocina (Incluye retiro)	\$ 16.162
54	Movimiento de enseres, retiro y reinstalación	\$ 3.020

No. Consec.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario
	ACTIVIDADES DE OBRA	TUNJA
	CONCRETOS Y MORTEROS	
55	Fundir Concreto ciclópeo 60/40 (2500 PSI)	\$ 369.377
56	Fundir placa concreto 2500 PSI, incluye malla electrosoldada H-131. e=8 cm	\$ 64.673
57	Fundir placa concreto 3000 PSI incluye malla electrosoldada. H-131 e=10 cm	\$ 85.189
58	Fundir Base concreto pobre e=5 cm	\$ 201.816
59	CONCRETO 1500 PSI	\$ 285.185
60	CONCRETO 2000 psi, HECHO EN OBRA	\$ 339.347
61	CONCRETO 2500 psi, HECHO EN OBRA	\$ 356.776
62	CONCRETO 3000 psi, HECHO EN OBRA	\$ 403.694
63	MORTERO 1:2	\$ 333.018
64	MORTERO 1:3	\$ 256.760
65	MORTERO 1:4	\$ 304.366
66	PISO EN CEMENTO ESMALTADO MORTERO 1:4 e=0,08 m	\$ 24.917
67	MORTERO 1:5	\$ 270.473
68	MORTERO 1:5 ESTRUCTURAL	\$ 340.246
69	MORTERO 1:6 ESTRUCTURAL	\$ 344.334
70	Excavación manual de 0 a 1,20 m. (Incluye retiro)	\$ 65.427
71	Recebo B-400 e=12 cm, (Suministro y extendido).	\$ 92.858
72	Recebo B-400 (Suministro, extendido, nivelación y compactación).	\$ 202.063
73	Relleno en material seleccionado de la excavación (Incluye extendido, nivelación y compactación).	\$ 17.981
74	Puente de adherencia para soldar concretos frescos. (Incluye mano de obra)	\$ 33.988
75	Acero 37.000 PSI, (260Mpa). Para estructura embebida.	\$ 3.818
76	Acero 60.000 PSI, (420 Mpa). Para estructura embebida.	\$ 3.818
77	Anclajes de 3/8". (Incluye perforacion, refuerzo y epoxico)	\$ 21.294
78	Anclajes de 3/8". (Incluye perforación y epóxico)	\$ 6.156
79	Columneta 0,25 x 0,125 concreto de 3000 PSI (Incluye refuerzo y formaleta)	\$ 81.451
80	Muro en concreto ciclópeo H= 1,5m (Concreto simple 2500 PSI 60% y 40% piedra rajón, Incluye materiales y mano de obra)	\$ 330.079
81	Escalera en concreto	\$ 1.368.300
82	Mesón en concreto mezcla en obra de 3000 PSI. E=6 cm, ancho= 60cm, (incluye refuerzo en acero 3/8")	\$ 87.956
83	Construir mesón en concreto 3000 PSI, e=8 cm, (incluye refuerzo en acero 3/8").	\$ 95.855
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	
84	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max.	\$ 58.808
85	Suministro e instalación registro 1/2" (Incluye materiales y mano de obra).	\$ 21.370
86	Suministro e instalación llave jardín de 1/2" (Incluye materiales y mano de obra)	\$ 37.959
87	Suministro e Instalación Tuberia PVC P de 1/2"	\$ 18.885
88	Suministro e Instalación Tuberia CPVC de 1/2"	\$ 19.516
89	Suministro e instalación Punto desagüe 1 1/2" L= 1.5m max.	\$ 25.052
90	Sumnistro e instalación Punto desagüe 2" L= 1.5m max.	\$ 31.127
91	Suministro e instalación tubería PVC S 2" (Incluye accesorios, zanjado y relleno con arena cernida)	\$ 22.667
92	Sumnistro e instalación Punto de desagüe de 3" o 4". L=2 m max.	\$ 62.948
93	Suministro e instalación tubería PVC S 3" o 4"(Incluye accesorios, zanjado y relleno con arena cernida) L= 1.5m max.	\$ 42.279
94	Suministro e instalación tubería reventilación PVC S 3" (Incluye accesorios)	\$ 28.433
95	Taponar punto hidráulico de 1/2"	\$ 6.016
96	Suministro e instalación Tapa registro 15 x 15 cm	\$ 12.456
97	Suministro e instalación tapa registro 20 X 20 cm	\$ 15.289
98	Caja de Inspección 0,60 x 0,60 m	\$ 271.899
99	Caja de Inspección 1,00 x 1,00 m (No Incluye tapa)	\$ 296.761
100	Caja de Inspección 0,80 x 0,80 m (No incluye tapa)	\$ 284.330
101	Caja de Inspección 1,20 x 1,20 m	\$ 309.192
102	Suministro e instalación rejilla de piso 2"	\$ 8.621

No. Consec.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario
	ACTIVIDADES DE OBRA	TUNJA
103	Suministro e instalación rejilla de piso 3"	\$ 8.989
104	Suministro e instalación tanque de distribución 250 lts. (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento)	\$ 528.763
105	Suministro e instalación tanque de distribución 500 lts. (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento)	\$ 721.411
106	Suministro y conexiones de tanque elevado PVC (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento)	\$ 287.771
107	Suministro e instalación Flotador mecánico de 1/2"	\$ 152.986
108	Suministro e instalación Flotador mecánico de 1"	\$ 200.356
109	Suministro e instalación grifería para lavaplatos (Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento)	\$ 46.265
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	
110	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (Incluye Caja y Tacos)	\$ 110.467
111	Suministro e instalación interruptor monopolar enchufable 20 A/30A	\$ 16.212
112	Salida Toma eléctrica, incluye toma corriente GFCI, caja 5800, tubería, alambre de cobre thw 12 awg. Adaptadores. L hasta 4,5 ml	\$ 140.094
113	Salida Lámpara, incluye plafon e interruptor sencillo, caja octogonal, tubería, alambre de cobre thw 12 awg . Adaptadores. L hasta 4,5 ml. Incluye Iluminacion LED	\$ 100.421
114	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" eléctrico con alambre.	\$ 11.846
115	Suministro e instalación interruptor sencillo	\$ 13.121
116	Suministro e instalación interruptor: (doble, interruptor conmutable, salida para toma teléfono, salida toma televisión)	\$ 14.328
117	Suministro e instalación roseta plafón cerámica incluye bombillo LED	\$ 11.696
118	Suministro e instalación toma corriente doble estandar	\$ 10.095
	Salida Toma eléctrica, incluye toma corriente Standar, caja 5800, tubería, alambre de cobre thw 12 awg. Adaptadores. L hasta 4,5 ml	\$ 90.366
	CUBIERTAS	
119	Suministro e instalación teja traslúcida tipo zinc o similar (Incluye todos los accesorios)	\$ 21.034
120	Suministro e instalación teja arquitectónica (0.73MTS x 3.05MTS x 0.03MM) (Incluye todos los accesorios)	\$ 50.264
121	Suministro e instalación de teja (tipo zinc calibre 33) (Incluye todos los accesorios)	\$ 48.260
122	Suministro e instalación bajante A.LL, tubería PVC 3" (incluye accesorios)	\$ 18.635
123	Suministro e instalación bajante A.LL, tubería PVC 4" (incluye accesorios)	\$ 10.172
124	Culatas en bloque No 4 (Incluye materiales y mano de obra)	\$ 18.835
125	Suministro e instalación teja en fibrocemento perfil 7 tipo Eternit o similar.	\$ 86.111
126	Suministro e instalación teja traslúcida tipo Eternit. Perfil 7.	\$ 43.428
127	Viga cinta 0.12x0.10 concreto 3000 PSI (Incluye refuerzo)	\$ 44.452
128	Suministro e instalación flanche en lámina calibre 26	\$ 40.997
129	Suministro e instalación de impermeabilización cubierta plana (Incluye todos los materiales)	\$ 39.498
130	Estructura perfil en C 18 2 mm de 160x60 (luces hasta 3,5 mts), aplica para cubierta en fibro cemento. Incluye anticorrosivo.	\$ 41.489
131	Estructura perfil en tubo rectangular 8x4 de 2mm (para cubierta metálica). Incluye anticorrosivo.	\$ 24.713
132	Suministro e instalación canal lámina galvanizada Cal. 22 Desarrollo .75 m	\$ 50.468
133	Suministro e instalación canal lámina galvanizada Cal. 22 Desarrollo .50 m	\$ 32.804
134	Suministro e instalación canal lámina galvanizada Cal. 22 Desarrollo .33 m	\$ 44.619
135	Suministro e instalación teja termoacústica	\$ 74.347
136	Suministro e instalación caballete para teja termoacústica x 2m	\$ 102.098
137	Suministro e instalación caballete fijo perfil 7 tipo Eternit o similar	\$ 53.086
138	Suministro e instalación bajante 12x6 en lámina galvanizada Cal. 26	\$ 37.961
139	Suministro e instalación teja en PVC (Incluye todos los accesorios)	\$ 36.521

No. Consec.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario
ACTIVIDADES DE OBRA		TUNJA
140	Suministro e Instalacion encorozado de cubiertas en mortero 1:5	\$ 9.566
141	Limpieza de estructuras en madera	\$ 22.605
142	Pintura e inmunización estructura madera (Incluye materiales y mano de obra)	\$ 29.182
143	Alistado para teja de barro con suministro de lamina	\$ 94.516
144	Instalación teja de barro recuperada - amarrada	\$ 36.766
145	Suministro e instalación teja de barro nueva - amarrada	\$ 50.299
146	Suministro e instalación de Caballete en teja de barro (Incluye Mortero 1:4)	\$ 18.329
147	Instalación teja de barro recuperada - Pegada	\$ 39.959
148	Suministro e instalación teja de barro nueva - Pegada	\$ 62.223
149	Suministro e instalación teja claraboya tipo Eternit o similar (incluye tubo salida universal, tapa tubo de salida, 3 soportes de tapa, sellante con silicona)	\$ 114.798
150	Revisión cubierta en teja de barro, incluye cambio de tejas y arreglo estructura	\$ 45.485
151	Suministro e instalación Cielo raso en listón de madera	\$ 62.484
152	Selle de juntas en cubiertas planas (Incluye sellador elastico)	\$ 13.363
153	Anclaje de correa a viga cinta metálica	\$ 12.856
154	Entramado y malla con vena para cielo raso	\$ 21.416
MAMPOSTERÍA		
155	Suministro e instalación mampostería en Bloque No 5.	\$ 37.542
156	Regatas con cortadora de disco de 9" (Bloque) Incluye Pañete	\$ 15.967
157	Regatas con cortadora de disco de 9" (Ladrillo recocido) Incluye Pañete	\$ 16.639
158	Adecuar vano ventana Incluye Pañete	\$ 36.629
159	Apoyo mesón en bloque N°. 5 (Incluye materiales y mano de obra).	\$ 24.543
160	Suministro e instalación mampostería en Bloque No 4.	\$ 23.825
161	Base prefabricada para lavadero 60 x 50 cm (Incluye Pañete)	\$ 40.945
162	Alistado mesón cocina (Incluye picada)	\$ 11.299
163	Construcción Dintel en concreto 15 x 20 cm	\$ 42.380
164	Construcción Dintel en bloque N° 5 (incluye refuerzo)	\$ 23.271
165	Construcción Dintel en Varilla	\$ 24.579
166	Construcción Muro en tolete recocido de 0,12	\$ 68.752
167	Remates en tolete recocido de 0,12 cm	\$ 35.937
168	Suministro e instalación de mampostería en ladrillo prensado de 0.24 x 0.12 x 0.55 m a la vista dos caras	\$ 85.613
169	Suministro e instalación de mampostería en ladrillo prensado de 0.24 x 0.12 x 0.55 m a la vista dos caras, lineal	\$ 25.321
170	Suministro e Instalación de muro en Superboard - doble cara e=10 cm. (Incluye todos los materiales para su correcto acabado)	\$ 63.844
PAÑETES		
171	Pañete de muro, mortero de pega 1:3 (Incluye materiales y mano de obra)	\$ 14.760
172	Pañete muro, mortero de pega 1:4 (Incluye materiales y mano de obra)	\$ 13.827
173	Pañete 1:4 Impermeabilizado (Incluye materiales y mano de obra)	\$ 17.328
174	Pañete estructural de muro e=15 mm. (incluye materiales y mano de obra)	\$ 17.321
175	Alistado de muros para enchape (Incluye picada, filos y dilataciones)	\$ 17.727
176	Pañete cielos rasos bajo malla con vena	\$ 23.563
177	Resanes de humedad pañete con Cal	\$ 25.403
PINTURA		
178	Suministro e instalación Vinilo sobre estuco 3 manos	\$ 11.461
179	Filos y dilataciones (Incluye materiales y mano de obra).	\$ 3.460
180	Suministro e instalación Esmalte sobre muros 3 manos	\$ 15.655
181	Suministro e instalacion de Estuco plastico	\$ 12.856
PISOS		
182	Picada de piso existente para afinado (Incluye retiro de sobrantes y limpieza)	\$ 5.171

No. Consec.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario
	ACTIVIDADES DE OBRA	TUNJA
183	Alistado de piso impermeabilizado, mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra)	\$ 31.386
184	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra)	\$ 22.830
185	Poyo para muebles (indiferente de su uso) en concreto F'C=2500 mezcla en obra 1:2,5:4,5 acabado liso. e=8 cm.	\$ 29.690
	ENCHAPES	
186	Sumistro e instalación de guarda escoba en cerámica o similar h=8 cm, habitación y sala comedor. (Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla)	\$ 10.053
187	Sumistro e instalación de guarda escoba en cerámica o similar h=8 cm, en cocina, baño y Cto de ropas. (Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla)	\$ 11.221
188	Suministro e instalación piso ceramica semibrillante de 33,8 x 33,8 cm, en sala, comedor y alcobas. (Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla)	\$ 44.586
189	Suministro e instalación piso ceramica antideslizante de 33,8 x 33,8 cm, en cocina, baño y cto de ropas. (Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla)	\$ 45.448
190	Suministro e instalación pared ceramica brillante lisa 20 x 30 cm. (Incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla)	\$ 51.179
191	Suministro e instalación piso en madera machimbre	\$ 42.394
192	Suministro e instalación entrepiso en madera machimbre (incluye estructura)	\$ 59.201
193	Suministro e instalación Win metálico	\$ 5.461
194	Suministro e instalación Win plástico	\$ 4.884
195	Suministro e instalación cenefa pared varios diseños (Incluye adhesivo base cemento para enchape y enboquillada)	\$ 24.998
	CARPINTERIA MADERA	
196	Suministro e instalación puerta triplex entamborada 0.60-0.80 X 2.00 mts (Incluye hoja, marco, 3 bisagras, cerradura con manija y acabado)	\$ 252.195
197	Suministro e instalación cerradura de manija en puerta alcoba	\$ 40.018
198	Suministro e instalación mueble de cocina inferior, en lamina RH ; entre muros (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.00ML	\$ 577.957
199	Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.00ML	\$ 351.928
200	Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.20ML	\$ 397.532
201	Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 2 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.50ML	\$ 473.671
202	Suministro e instalación mueble modular inferior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, 4 cajones, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.80ML	\$ 666.858
203	Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.00ML-1.20ML	\$ 287.792
204	Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.50ML	\$ 429.254
205	Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (Incluye 4 Puertas, divisorios, entrepaños y accesorios para el correcto funcionamiento); LONG 1.80ML	\$ 489.279

No. Consec.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario
	ACTIVIDADES DE OBRA	TUNJA
206	Suministro e instalación mueble modular superior de cocina, en lamina RH; (accesorios para el correcto funcionamiento); s/campana o nevera, LONG 0.60ML	\$ 90.829
	CARPINTERÍA METÁLICA	
207	Puerta en lámina cold roll calibre 18, (Incluye suministro, marco, hoja, anticorrosivo e instalación)	\$ 218.512
208	Suministro e instalación cerradura puerta principal-3 pasadores; (incluye escudo)	\$ 91.793
209	Suministro e instalación cerradura izquierda o derecha de sobrepone, Tipo portón entrada, material Coll Roled, con dos pasadores (Incluye accesorios)	\$ 50.799
210	Suministro e instalación cerradura pico loro doble niquelada, cilindro 16, para puerta o ventana corrediza Yale, de igual o de superior calidad (Incluye accesorios)	\$ 63.480
211	Suministro e instalación Esmalte s/ marcos de puertas y ventanas	\$ 4.200
212	Instalación de puerta en lámina cold rolled (Incluye adecuación del vano existente)	\$ 39.520
213	Suministro e instalación Esmalte sobre lamina llena	\$ 15.539
214	Suministro e instalación marco en lámina cal 18 h=2,0 m (Incluye anticorrosivo)	\$ 60.380
215	Suministro e Instalación ventana, lámina cold roled calibre 16 con anticorrosivo y basculante incluye vidrio 4mm (para las medidas menores de 1,00 M2, se pagará el mismo precio)	\$ 196.631
216	Suministro e Instalación ventana, aluminio crudo de calibre 16 de corredera y alfaja, incluye vidrio 4mm (para las medidas menores de 1,00 M2 se pagara proporcional)	\$ 186.967
217	Baranda sencilla para escalera metálica (Incluyen accesorios)	\$ 40.610
	VIDRIOS	
218	Suministro e instalación vidrio incoloro Peldar o similar de 4 mm.	\$ 41.616
	APARATOS	
219	Instalación sanitario	\$ 24.950
220	Suministro e instalación sanitario (Incluye accesorios y transporte)	\$ 168.602
221	Suministro e instalación combo baño blanco, incluye juego de 5 incrustaciones en cerámica, grifería lavamanos, sanitario, tubería de desagüe, sifón lavamanos y espejo.	\$ 363.799
222	Instalación lavamanos	\$ 24.950
223	Suministro e instalación lavamanos + grifería (Incluye accesorios)	\$ 166.787
224	Instalación ducha	\$ 5.697
225	Suministro e instalación grifería ducha Tipo económica con Mezclador y Monocontrol	\$ 95.210
226	Suministro e instalación grifería lavaplatos Tipo económica con Mezclador, Monocontrol y accesorios sanitarios	\$ 141.795
227	Suministro e instalación de lavaplatos 49x37cm; en acero inoxidable, para mezclador. (Incluye kit sifón y rejilla.)	\$ 118.999
228	Suministro e Instalación mesón en acero inoxidable 1.00 m con poceta para mezclador. (Incluye accesorios)	\$ 305.487
229	Suministro e Instalación mesón en acero inoxidable 1.20 m con estufa gas 2 puestos, poceta para monocontrol. (Incluye Accesorios)	\$ 252.632
230	Suministro e Instalación meson en acero inoxidable 1.20 m con estufa gas 4 puestos, poceta para monocontrol. (Incluye Accesorios)	\$ 551.169
231	Suministro e Instalación meson en acero inoxidable 1.80 m con estufa gas 4 puestos, poceta para monocontrol. (Incluye Accesorios)	\$ 764.917
232	Suministro e instalación COMBO: (Incluye sanitario, lavamanos, grifería, canastilla, incrustaciones 5 und.+ acoples)	\$ 324.116
233	Suministro e instalación lavadero granito de 60 x 50 x 20 cm granito pulido. Incluye desagüe y sifón	\$ 246.697
234	Suministro e instalación de lavadero de 70 x 55 x 16 cm granito pulido. Incluye desagüe y sifón.	\$ 259.408
235	Suministro e Instalación Cortina de ducha (incluye lona plástica, tubo ajustable y accesorios).	\$ 58.322
236	Suministro e instalación juego accesorios (5 piezas)	\$ 108.315

No. Consec.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario
ACTIVIDADES DE OBRA		TUNJA
237	Suministro e instalación divisorio en aluminio para baño vidrio templado 5 mm h=1,90 m.	\$ 430.284
238	Kit de discapitados Baño	\$ 1.071.882
239	Pasamanos de apoyo 3/4" Metalico	\$ 105.669
ASEO		
240	Aseo general	\$ 2.539