



PROGRAMA PODEMOS CASA



SEC HABITAT Y VIVIENDA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO RED GAS NATURAL MUNICIPIO DE ANOLAIMA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTD.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPLANTEO MANUAL	M2	30,00	\$ 3.612,00	\$ 108.360,00
2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	36,00	\$ 41.632,00	\$ 1.498.752,00
3	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	100,00	\$ 26.660,00	\$ 2.666.000,00
4	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	2,00	\$ 304.611,00	\$ 609.222,00
5	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	15,00	\$ 18.202,00	\$ 273.030,00
6	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	1,50	\$ 81.784,00	\$ 122.676,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 5.278.040,00
ADMINISTRACIÓN (18.00 %)			0,18		\$ 950.047,20
IMPREVISTOS (2.00 %)			0,02		\$ 105.560,80
UTILIDADES (5.00 %)			0,05		\$ 263.902,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 1.319.510,00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA					\$ 6.597.550,00

SEÑOR ALCALDE: TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN APORTADA, EL PRESENTE PRESUPUESTO ES ESTIMADO EN CANTIDADES DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO , SEGÚN LA INGENIERIA BASICA Y DATOS DE CAMPO.

Revisado por,

JUAN EFRAIN CAMELO TRUJILLO
C.C. 11.431.293 de Facatativá
T.P. 25202-177 CND
Ingeniero Civil Externo