



PROGRAMA PODEMOS CASA



SEC HABITAT Y VIVIENDA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO RED GAS NATURAL MUNICIPIO DE GUACHETÁ

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTD. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|----------------------------------|---|--------|--------|---------------|------------------------|
| 1 | REPLANTEO MANUAL | M2 | 30,00 | \$ 3.612,00 | \$ 108.360,00 |
| 2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 36,00 | \$ 41.632,00 | \$ 1.498.752,00 |
| 3 | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 100,00 | \$ 26.887,00 | \$ 2.688.700,00 |
| 4 | VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4" | UN | 2,00 | \$ 310.621,00 | \$ 621.242,00 |
| 5 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 15,00 | \$ 18.202,00 | \$ 273.030,00 |
| 6 | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" | M3 | 1,50 | \$ 105.334,00 | \$ 158.001,00 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | \$ 5.348.085,00 |
| ADMINISTRACIÓN (18.00 %) | | | 0,18 | | \$ 962.655,30 |
| IMPREVISTOS (2.00 %) | | | 0,02 | | \$ 106.961,70 |
| UTILIDADES (5.00 %) | | | 0,05 | | \$ 267.404,25 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 1.337.021,25 |
| PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA | | | | | \$ 6.685.106,25 |

SEÑOR ALCALDE: TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN APORTADA, EL PRESENTE PRESUPUESTO ES ESTIMADO EN CANTIDADES DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO, SEGÚN LA INGENIERIA BASICA Y DATOS DE CAMPO.

JUAN EFRAIN CAMELO TRUJILLO

C.C. 11.431.293 de Facatativá
T.P. 25202-177 CND
Ingeniero Civil Externo

