



## PROGRAMA PODEMOS CASA



**SEC HABITAT Y VIVIENDA**  
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

### PRESUPUESTO RED GAS NATURAL MUNICIPIO DE GUATAQUI

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTD.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPLANTEO MANUAL	M2	30,00	\$ 3.630,00	\$ 108.900,00
2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	36,00	\$ 41.632,00	\$ 1.498.752,00
3	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	100,00	\$ 26.724,00	\$ 2.672.400,00
4	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	2,00	\$ 306.304,00	\$ 612.608,00
5	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	15,00	\$ 18.202,00	\$ 273.030,00
6	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	1,50	\$ 85.750,00	\$ 128.625,00
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>					<b>\$ 5.294.315,00</b>
ADMINISTRACIÓN (18.00 %)			0,18		\$ 952.976,70
IMPREVISTOS (2.00 %)			0,02		\$ 105.886,30
UTILIDADES (5.00 %)			0,05		\$ 264.715,75
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>					<b>\$ 1.323.578,75</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>					<b>\$ 6.617.893,75</b>

**EL PRESENTE PRESUPUESTO ES ESTIMADO EN CANTIDADES DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO , SEGÚN LA INGENIERIA BASICA Y DATOS DE CAMPO**

**JUAN EFRAIN CAMELO TRUJILLO**

C.C. 11.431.293 de Facatativá  
T.P. 25202-177 CND  
Ingeniero Civil Externo

