



PROGRAMA PODEMOS CASA



SEC HABITAT Y VIVIENDA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

**PRESUPUESTO RED GAS NATURAL MUNICIPIO DE
GUAYABETAL**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTD.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPLANTEO MANUAL	M2	30,00	\$ 3.580,00	\$ 107.400,00
2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	36,00	\$ 41.632,00	\$ 1.498.752,00
3	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	100,00	\$ 26.540,00	\$ 2.654.000,00
4	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	2,00	\$ 301.424,00	\$ 602.848,00
5	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	15,00	\$ 18.202,00	\$ 273.030,00
6	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	1,50	\$ 89.494,00	\$ 134.241,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 5.270.271,00
ADMINISTRACIÓN (18.00 %)			0,18		\$ 948.648,78
IMPREVISTOS (2.00 %)			0,02		\$ 105.405,42
UTILIDADES (5.00 %)			0,05		\$ 263.513,55
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 1.317.567,75
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA					\$ 6.587.838,75

SEÑOR ALCALDE: TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN APORTADA, EL PRESENTE PRESUPUESTO ES ESTIMADO EN CANTIDADES DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO, SEGÚN LA INGENIERIA BASICA Y DATOS DE CAMPO.

JUAN EFRAIN CAMELO TRUJILLO

C.C. 11.431.293 de Facatativá
T.P. 25202-177 CND
Ingeniero Civil Externo

