



PROGRAMA PODEMOS CASA



**PRESUPUESTO VÍA DE ACCESO MUNICIPIO DE LA MESA
(LOS GASTOS)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTD.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPLANTEO MANUAL	M2	700,00	\$ 3.612,00	\$ 2.528.400,00
2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	70,00	\$ 41.632,00	\$ 2.914.240,00
3	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	630,00	\$ 18.214,00	\$ 11.474.820,00
4	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	40,00	\$ 92.190,00	\$ 3.687.600,00
5	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	200,00	\$ 40.762,00	\$ 8.152.400,00
6	SUBBASE GRANULAR	M3	97,50	\$ 139.678,00	\$ 13.618.605,00
7	BASE GRANULAR	M3	292,50	\$ 164.008,00	\$ 47.972.340,00
8	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	125,00	\$ 643.983,00	\$ 80.497.875,00
9	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	200,00	\$ 58.901,00	\$ 11.780.200,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 182.626.480,00
ADMINISTRACIÓN (18.00 %)			0,18		\$ 32.872.766,40
IMPREVISTOS (2.00 %)			0,02		\$ 3.652.529,60
UTILIDADES (5.00 %)			0,05		\$ 9.131.324,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 45.656.620,00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA					\$ 228.283.100,00

SEÑOR ALCALDE: TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN APORTADA, EL PRESENTE PRESUPUESTO ES ESTIMADO EN CANTIDADES DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO , SEGÚN LA INGENIERIA BASICA Y DATOS DE CAMPO.



JUAN EFRAIN CAMELO TRUJILLO

C.C. 11.431.293 de Facatativá
T.P. 25202-177 CND
Ingeniero Civil Externo

