



PROGRAMA PODEMOS CASA



PRESUPUESTO VÍA DE ACCESO MUNICIPIO DE RICAURTE

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTD. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|----------------------------------|--|--------|--------|---------------|--------------------------|
| 1 | REPLANTEO MANUAL | M2 | 700,00 | \$ 3.630,00 | \$ 2.541.000,00 |
| 2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 70,00 | \$ 41.632,00 | \$ 2.914.240,00 |
| 3 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 630,00 | \$ 18.214,00 | \$ 11.474.820,00 |
| 4 | RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | M3 | 40,00 | \$ 121.890,00 | \$ 4.875.600,00 |
| 5 | BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI | ML | 200,00 | \$ 37.782,00 | \$ 7.556.400,00 |
| 6 | SUBBASE GRANULAR | M3 | 97,50 | \$ 104.760,00 | \$ 10.214.100,00 |
| 7 | BASE GRANULAR | M3 | 292,50 | \$ 114.478,00 | \$ 33.484.815,00 |
| 8 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN | M3 | 125,00 | \$ 602.696,00 | \$ 75.337.000,00 |
| 9 | ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M | M2 | 200,00 | \$ 54.331,00 | \$ 10.866.200,00 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | \$ 159.264.175,00 |
| ADMINISTRACIÓN (18.00 %) | | | 0,18 | | \$ 28.667.551,50 |
| IMPREVISTOS (2.00 %) | | | 0,02 | | \$ 3.185.283,50 |
| UTILIDADES (5.00 %) | | | 0,05 | | \$ 7.963.208,75 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | | \$ 39.816.043,75 |
| PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA | | | | | \$ 199.080.218,75 |

SEÑOR ALCALDE: TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN APORTADA, EL PRESENTE PRESUPUESTO ES ESTIMADO EN CANTIDADES DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO, SEGÚN LA INGENIERIA BASICA Y DATOS DE CAMPO.

JUAN EFRAIN CAMELO TRUJILLO

C.C. 11.431.293 de Facatativá
T.P. 25202-177 CND
Ingeniero Civil Externo

