



PROGRAMA PODEMOS CASA



PRESUPUESTO RED GAS NATURAL MUNICIPIO DE SILVANIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTD.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPLANTEO MANUAL	M2	1,50	\$ 3.612,00	\$ 5.418,00
2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1,80	\$ 41.632,00	\$ 74.937,60
3	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	5,00	\$ 26.826,00	\$ 133.300,00
4	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	2,00	\$ 308.995,00	\$ 609.222,00
5	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0,75	\$ 18.202,00	\$ 13.651,50
6	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	0,08	\$ 109.636,00	\$ 6.133,80
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 842.662,90
ADMINISTRACIÓN (18.00 %)			0,18		\$ 151.679,32
IMPREVISTOS (2.00 %)			0,02		\$ 16.853,26
UTILIDADES (5.00 %)			0,05		\$ 42.133,15
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 210.665,73
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA					\$ 1.053.328,63

EL PRESENTE PRESUPUESTO ES ESTIMADO EN CANTIDADES DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO , SEGÚN LA INGENIERIA BASICA Y DATOS DE CAMPO

JUAN EFRAIN CAMELO TRUJILLO

C.C. 11.431.293 de Facatativá

T.P. 25202-177 CND

Ingeniero Civil Externo