



**PROGRAMA PODEMOS CASA**



**PRESUPUESTO ALACANTARILLADO AGUAS LLUVIAS  
MUNICIPIO DE SILVANIA**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTD.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPLANTEO MANUAL	M2	0,00	\$ 3.612,00	\$ -
2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,00	\$ 41.632,00	\$ -
3	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,00	\$ 18.214,00	\$ -
4	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	0,00	\$ 147.518,00	\$ -
5	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0,00	\$ 18.202,00	\$ -
6	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0,00	\$ 96.859,00	\$ -
7	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	0,00	\$ 651.208,00	\$ -
8	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	0,00	\$ 621.301,00	\$ -
9	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	0,00	\$ 694.144,00	\$ -
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>					\$ -
ADMINISTRACIÓN (18.00 %)			0,18		\$ -
IMPREVISTOS (2.00 %)			0,02		\$ -
UTILIDADES (5.00 %)			0,05		\$ -
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>					\$ -
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>					\$ -

**EL PRESENTE PRESUPUESTO ES ESTIMADO EN CANTIDADES DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO , SEGÚN LA INGENIERIA BASICA Y DATOS DE CAMPO**

**JUAN EFRAIN CAMELO TRUJILLO**

C.C. 11.431.293 de Facatativá

T.P. 25202-177 CND

Ingeniero Civil Externo