



RAMA PODEMOS CASA

PRESUPUESTO RED GAS NATURAL MUNICIPIO DE UBATE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTD.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPLANTEO MANUAL	M2	30,00	\$ 3.612,00	\$ 108.360,00
2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	36,00	\$ 41.632,00	\$ 1.498.752,00
3	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	100,00	\$ 26.887,00	\$ 2.688.700,00
4	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	2,00	\$ 310.621,00	\$ 621.242,00
5	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	15,00	\$ 18.202,00	\$ 273.030,00
6	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	1,50	\$ 83.402,00	\$ 125.103,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 5.315.187,00
	ADMINISTRACIÓN (18.00 %)		0,18		\$ 956.733,66
	IMPREVISTOS (2.00 %)		0,02		\$ 106.303,74
	UTILIDADES (5.00 %)		0,05		\$ 265.759,35
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 1.328.796,75
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA					\$ 6.643.983,75

SEÑOR ALCALDE: TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN APORTADA, EL PRESENTE PRESUPUESTO ES ESTIMADO EN CANTIDADES DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO , SEGÚN LA INGENIERIA BASICA Y DATOS DE CAMPO.



JUAN EFRAIN CAMELO TRUJILLO

C.C. 11.431.293 de Facatativa

T.P. 25202-177 CND

Ingeniero Civil Externo

