



**RAMA PODEMOS CASA**

**PRESUPUESTO RED GAS NATURAL MUNICIPIO DE VILLA PINZON**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTD.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPLANTEO MANUAL	M2	30,00	\$ 3.582,00	\$ 107.460,00
2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	36,00	\$ 41.632,00	\$ 1.498.752,00
3	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 3/4" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	100,00	\$ 26.547,00	\$ 2.654.700,00
4	VÁLVULA POLIETILENO GAS 3/4"	UN	2,00	\$ 301.612,00	\$ 603.224,00
5	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	15,00	\$ 18.202,00	\$ 273.030,00
6	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	1,50	\$ 99.275,00	\$ 148.912,50
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>					<b>\$ 5.286.078,50</b>
	ADMINISTRACIÓN (18.00 %)		0,18		\$ 951.494,13
	IMPREVISTOS (2.00 %)		0,02		\$ 105.721,57
	UTILIDADES (5.00 %)		0,05		\$ 264.303,93
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>					<b>\$ 1.321.519,63</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>					<b>\$ 6.607.598,13</b>

SEÑOR ALCALDE: TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN APORTADA, EL PRESENTE PRESUPUESTO ES ESTIMADO EN CANTIDADES DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO , SEGÚN LA INGENIERIA BASICA Y DATOS DE CAMPO.



**JUAN EFRAIN CAMELO TRUJILLO**

C.C. 11.431.293 de Facatativa

T.P. 25202-177 CND

Ingeniero Civil Externo



