



RAMA PODEMOS CASA



SEC HABITAT Y VIVIENDA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO VÍA DE ACCESO MUNICIPIO DE VILLA PINZON

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTD.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REPLANTEO MANUAL	M2	600,00	\$ 3.582,00	\$ 2.149.200,00
2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	60,00	\$ 41.632,00	\$ 2.497.920,00
3	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	540,00	\$ 18.214,00	\$ 9.835.560,00
4	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	40,00	\$ 138.379,00	\$ 5.535.160,00
5	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	200,00	\$ 41.170,00	\$ 8.234.000,00
6	SUBBASE GRANULAR	M3	90,00	\$ 149.005,00	\$ 13.410.450,00
7	BASE GRANULAR	M3	270,00	\$ 190.528,00	\$ 51.442.560,00

8	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	150,00	\$ 653.707,00	\$ 98.056.050,00
9	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	200,00	\$ 59.334,00	\$ 11.866.800,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 203.027.700,00
	ADMINISTRACIÓN (18.00 %)		0,18		\$ 36.544.986,00
	IMPREVISTOS (2.00 %)		0,02		\$ 4.060.554,00
	UTILIDADES (5.00 %)		0,05		\$ 10.151.385,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 50.756.925,00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA					\$ 253.784.625,00

SEÑOR ALCALDE: TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN APORTADA, EL PRESENTE PRESUPUESTO ES ESTIMADO EN CANTIDADES DEBE SER VERIFICADO Y AJUSTADO , SEGÚN LA INGENIERIA BASICA Y DATOS DE CAMPO.



JUAN EFRAIN CAMELO TRUJILLO

C.C. 11.431.293 de Facatativá
T.P. 25202-177 CND
Ingeniero Civil Externo

